内　管　工　事　見　積　単　価　表

コンクリート系建物

2023年11月1日

豊岡エネルギー株式会社

適用範囲

本単価表は、鉄骨および鉄筋のコンクリート系建物（コンクリート性プレハブを含む）に係るガス内管工事見積に適用します。

なお、フレキ配管ガス栓別パック工事費（ガス栓１栓あたり工事費）は、新設鉄筋集合住宅（２世帯住宅を除く）の住戸部分に適用します。

見積算定

工事費の算定にあたっては、消費税相当額を含まない税抜単価を用います。１円未満の端数処理により、税込単価を用いた場合とでは差異が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

目　次

Ⅰ．配管工事費およびガス栓工事費

1．新設工事単価 … 1

2．増設工事・撤去工事単価 … 5

3．特殊継手材料 … 8

4．ガス栓（取付費を含む） … 9

Ⅱ．付帯工事費 … 12

1．付帯工事 … 12

2．機器接続費関係 … 22

Ⅲ．共通加算項目 … 23

Ⅳ．プラスライン工事 … 25

Ⅴ．ガス栓取替工事 … 26

Ⅵ．その他 … 27

Ⅰ．配管工事費およびガス栓工事費

注１）普通木造工事は、別冊の「木質系建物・内管工事見積単価表」によります。
注２）配管階層が21層以上の建物および特殊構造物に配管する場合は、個々に見積りいたします。
注３）鋳鉄管による配管工事を行う場合は、個々に見積りいたします。

１．新設工事単価（１）ねじ配管

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
架空配管	白ガス管	15 A	m	6,226	5,660
		20 A	m	6,369	5,790
		25 A	m	6,721	6,110
		32 A	m	8,074	7,340
		40 A	m	8,195	7,450
		50 A	m	9,119	8,290
		80 A	m	13,662	12,420
		100 A	m	15,642	14,220
	塩ビライニング管	15 A	m	6,776	6,160
		20 A	m	6,919	6,290
		25 A	m	7,381	6,710
		32 A	m	8,723	7,930
		40 A	m	9,240	8,400
		50 A	m	10,318	9,380
		80 A	m	15,191	13,810
		100 A	m	17,314	15,740
	カラー鋼管	15 A	m	7,073	6,430
		20 A	m	7,348	6,680
		25 A	m	7,832	7,120
		32 A	m	9,229	8,390
		40 A	m	9,493	8,630
		50 A	m	10,615	9,650
		80 A	m	15,433	14,030

１．新設工事単価（２）フレキ配管

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
床ころがし・側壁・天井配管＊1	フレキ管	08Ａ	m	2,882	2,620
		10Ａ	m	3,971	3,610
		15Ａ	m	4,081	3,710
		20Ａ	m	4,169	3,790
		25Ａ	m	4,312	3,920
	さや管付フレキ管＊2	08Ａ　ＣＤ16	m	3,157	2,870
		10Ａ　ＣＤ22	m	4,279	3,890
		15Ａ　ＣＤ25	m	4,411	4,010
		20Ａ　ＣＤ30	m	4,499	4,090
		25Ａ　ＣＤ36	m	4,653	4,230
コンジット配管＊3・4	ガス用ＣＤ管配管費	08Ａ　ＣＤ22	m	1,078	980
		10Ａ　ＣＤ25	m	1,155	1,050
		15Ａ　ＣＤ28	m	1,320	1,200
		20Ａ　ＣＤ36	m	1,562	1,420
	フレキ管配管費（通管）	08Ａ	m	2,233	2,030
		10Ａ	m	3,256	2,960
		15Ａ	m	3,520	3,200
		20Ａ	m	3,707	3,370
埋込型ガス栓箱入れ費＊5			箇所	4,257	3,870

＊１：フレキ管の支持工は配管費に含みます。

＊２：さや管付フレキ管は、下記のような、損傷を受けることが予想される場所等に使用します。

a.コンクリート増打および箱入、溝斫り内等

b.スラブ上に段差がある場合

c.１階床下部分

＊３：直床スラブ内にガス用ＣＤ管（コンジット管）を敷設し、間仕切壁工事後にガス用ＣＤ管内にフレキ管を通貫する配管工法に適用します。

＊４：フレキ管25Ａはコンジット配管を適用できません。

＊５：モルタル仮復旧を含みます。

１．新設工事単価（３）フレキ配管ガス栓別パック工事費（ガス栓１栓あたり工事費）

（円）

項目			記号	単位	税込単価	税抜単価
ガスコンセント	テーブルコンロ用	ガスコンセントＣ（T）	443	ライン	11,110	10,100
		ガスコンセントＣ２	523	ライン	12,342	11,220
		ガスコンセント自在型１口	372	ライン	9,790	8,900
		ガスコンセント自在型２口	371	ライン	12,243	11,130
	埋込型	ガスコンセントＣ	405	ライン	9,900	9,000
		ガスコンセントＣ２	423	ライン	12,342	11,220
		ガスコンセントＣＥ	415	ライン	9,900	9,000
		ガスコンセントＣＥ２	425	ライン	9,900	9,000
		ガスコンセント床用	471	ライン	9,900	9,000
		薄型ガスコンセント	472	ライン	9,900	9,000
	ガスコンセントケース型		578	ライン	9,900	9,000
	ガスコンセント屋外用		480	ライン	9,900	9,000
機器接続ガス栓	機器接続ガス栓	15ＡＬ	666	ライン	9,251	8,410
		15ＡＩ	676	ライン	9,251	8,410
	検査孔付機器接続ガス栓	15ＡＬ	686	ライン	9,251	8,410
		15ＡＩ	696	ライン	9,251	8,410
１口ガス栓	ＬＢホースガス栓ライン		316	ライン	9,922	9,020
	ＬＢコンセントガス栓ライン		326	ライン	9,922	9,020
	ＬＡコンセントガス栓ライン		544	ライン	9,922	9,020
	Ｙ型ホースガス栓ライン		506	ライン	9,922	9,020
２口ガス栓	ＬＢペアガス栓（Ｌ）ライン		366	ライン	12,342	11,220
	ＬＢペアガス栓（Ｒ）ライン		368	ライン	12,342	11,220
	ＬＢ２口コンセントガス栓ライン		338	ライン	12,342	11,220
	ＬＡペアガス栓（Ｌ）ライン		526	ライン	12,342	11,220
	ＬＡペアガス栓（Ｒ）ライン		528	ライン	12,342	11,220
	ＬＡ２口コンセントガス栓ライン		558	ライン	12,342	11,220
埋込型ガス栓	壁用埋込形ガス栓ライン		486	ライン	9,900	9,000
	床用埋込形ガス栓ライン		496	ライン	9,900	9,000
可とう管ガス栓	Ｌ型可とう管ガス栓ライン		608	ライン	9,251	8,410
	Ｉ型可とう管ガス栓ライン		628	ライン	9,251	8,410

１．新設工事単価（４）地中配管

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
ねじ工法		15Ａ	m	5,643	5,130
		20Ａ	m	5,764	5,240
		25Ａ	m	6,193	5,630
		32Ａ	m	7,392	6,720
ＳＧＭ工法		25Ａ	m	8,965	8,150
		32Ａ	m	9,977	9,070
		40Ａ	m	10,175	9,250
		50Ａ	m	10,967	9,970
		80Ａ	m	17,314	15,740
	100Ａ 埋設深度別	0.6m未満	m	22,000	20,000
		0.6m～1.0m未満	m	24,937	22,670
		1.0m～1.5m未満	m	26,103	23,730
ＰＥ工法		25Ａ	m	7,678	6,980
		30Ａ	m	8,525	7,750
		50Ａ	m	10,175	9,250
		75Ａ	m	15,587	14,170
	100Ａ 埋設深度別	0.6m未満	m	21,043	19,130
		0.6m～1.0m未満	m	23,430	21,300
		1.0m～1.5m未満	m	25,256	22,960
	150Ａ 埋設深度別	0.6m未満	m	28,622	26,020
		0.6m～1.0m未満	m	30,998	28,180
		1.0m～1.5m未満	m	32,824	29,840
	200Ａ 埋設深度別	0.6m未満	m	34,155	31,050
		0.6m～1.0m未満	m	36,531	33,210
		1.0m～1.5m未満	m	38,357	34,870
	300Ａ 埋設深度別	0.6m未満	m	53,944	49,040
		0.6m～1.0m未満	m	58,751	53,410
		1.0m～1.5m未満	m	64,383	58,530

２．増設工事・撤去工事単価（１）増設工事＊1

（円）

項目				単位	税込単価	税抜単価
基本工事費				件	11,253	10,230
地中配管単価	3m以下		32Ａ以下全管種共通	式	10,703	9,730
	3m超6m以下			式	35,288	32,080
	6m超9m以下			式	58,322	53,020
	9m超12m以下			式	82,896	75,360
	12m超			m	7,843	7,130
	ＰＥ管		50Ａ	m	10,175	9,250
			75Ａ	m	15,587	14,170
		100Ａ埋設深度別	0.6m未満	m	21,043	19,130
			0.6m～1.0m未満	m	23,430	21,300
			1.0m～1.5m未満	m	25,256	22,960
		150Ａ埋設深度別	0.6m未満	m	28,622	26,020
			0.6m～1.0m未満	m	30,998	28,180
			1.0m～1.5m未満	m	32,824	29,840
		200Ａ埋設深度別	0.6m未満	m	34,155	31,050
			0.6m～1.0m未満	m	36,531	33,210
			1.0m～1.5m未満	m	38,357	34,870
		300Ａ埋設深度別	0.6m未満	m	53,944	49,040
			0.6m～1.0m未満	m	58,751	53,410
			1.0m～1.5m未満	m	64,383	58,530
	ＳＧＭ工法		40Ａ	m	10,175	9,250
			50Ａ	m	10,967	9,970
			80Ａ	m	17,314	15,740
		100Ａ埋設深度別	0.6m未満	m	22,000	20,000
			0.6m～1.0m未満	m	24,937	22,670
			1.0m～1.5m未満	m	26,103	23,730

＊１：配管位置替工事においては、２．増設工事・撤去工事単価の「配管単価＋撤去単価」を適用します。

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
架空 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	8,052	7,320
	3m超6m以下		式	27,896	25,360
	6m超9m以下		式	47,102	42,820
	9m超12m以下		式	65,692	59,720
	12m超		m	6,193	5,630
	白ガス管	40 A	m	8,195	7,450
		50 A	m	9,119	8,290
		80 A	m	13,662	12,420
		100 A	m	15,642	14,220
	塩ビライニング管	40 A	m	9,240	8,400
		50 A	m	10,318	9,380
		80 A	m	15,191	13,810
		100 A	m	17,314	15,740
	カラー鋼管	40 A	m	9,493	8,630
		50 A	m	10,615	9,650
		80 A	m	15,433	14,030

２．増設工事・撤去工事単価（２）撤去工事

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
基本工事費			件	4,499	4,090
地中配管撤去単価	3m以下	32Ａ以下全管種共通	式	2,607	2,370
	3m超6m以下		式	10,560	9,600
	6m超9m以下		式	17,710	16,100
	9m超12m以下		式	24,222	22,020
	12m超		m	2,376	2,160
	ＰＥ管	50Ａ	m	3,410	3,100
		75Ａ	m	4,708	4,280
		100Ａ	m	9,680	8,800
		150Ａ	m	9,878	8,980
		200Ａ	m	11,011	10,010
		300Ａ	m	12,430	11,300
	その他地中配管	40Ａ	m	2,838	2,580
		50Ａ	m	3,388	3,080
		80Ａ	m	4,664	4,240
		100Ａ	m	9,581	8,710
架空配管撤去単価	3m以下	32Ａ以下全管種共通	式	2,244	2,040
	3m超6m以下		式	8,998	8,180
	6m超9m以下		式	15,554	14,140
	9m超12m以下		式	21,692	19,720
	12m超		m	2,046	1,860
	架空配管32Ａ超	40Ａ	m	2,728	2,480
		50Ａ	m	3,245	2,950
		80Ａ	m	4,939	4,490
		100Ａ	m	5,599	5,090

３．特殊継手材料

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価
絶縁継手	15 A	式	726	660
	20 A	式	869	790
	25 A	式	1,111	1,010
	32 A	式	1,529	1,390
	40 A	式	1,881	1,710
	50 A	式	2,464	2,240
	80 A	式	5,753	5,230
	100 A	式	10,329	9,390
ＳＧＭ伸縮接手	25 A	式	76,472	69,520
	32 A	式	79,860	72,600
	40 A	式	80,949	73,590
	50 A	式	92,686	84,260
	80 A	式	101,035	91,850

４．ガス栓（取付費を含む）

（円）

項目			記号	単位	税込単価	税抜単価
１口ガス栓	ＬＢホースガス栓	F1.2	316	個	3,916	3,560
	ＬＢホースガス栓	F2.1	320	個	3,916	3,560
	ＬＢコンセントガス栓	F0.7	326	個	3,916	3,560
	ＬＡコンセントガス栓	F0.7	544	個	3,916	3,560
	ＬＡホースガス栓	F2.1	510	個	3,916	3,560
	Ｙ型ホースガス栓	F1.2	506	個	3,916	3,560
２口ガス栓	ＬＢペアガス栓（Ｌ）	F1.2 F0.7	366	個	6,072	5,520
	ＬＢペアガス栓（Ｒ）	F1.2 F0.7	368	個	6,072	5,520
	ＬＢ２口コンセントガス栓	F0.7	338	個	6,072	5,520
	ＬＡペアガス栓（Ｌ）	F1.2 F0.7	526	個	6,072	5,520
	ＬＡペアガス栓（Ｒ）	F1.2 F0.7	528	個	6,072	5,520
	ＬＡ２口コンセントガス栓	F0.7	558	個	6,072	5,520
居室用	壁用埋込形ガス栓	F0.7	486	個	4,972	4,520
	床用埋込形ガス栓	F0.7	496	個	4,972	4,520
ガスコンセント	埋込型	C	405	個	4,972	4,520
		C2	423	個	6,072	5,520
		CE	415	個	4,972	4,520
		CE2	425	個	4,972	4,520
	テーブルコンロ用	C（T）	443	個	4,972	4,520
	床用		471	個	4,972	4,520
	屋外用		480	個	4,972	4,520
	薄型		472	個	4,972	4,520
	スリーブ型		436	個	4,972	4,520
	ケース型	ケース型	578	個	4,972	4,520
		ストレート型	498	個	4,972	4,520
		背面接続型	598	個	4,972	4,520
	自在型	１口	372	個	3,795	3,450
	自在型	２口	371	個	5,973	5,430

（円）

項目			記号	単位	税込単価	税抜単価
ねじガス栓	ねじガス栓	15Ａ	156	個	3,311	3,010
		20Ａ	197	個	3,311	3,010
		25Ａ	198	個	3,311	3,010
	フランジ付ねじガス栓	15Ａ	176	個	3,311	3,010
		20Ａ	177	個	3,311	3,010
	検査孔付ねじガス栓	15Ａ	166	個	3,311	3,010
		20Ａ	167	個	3,311	3,010
		25Ａ	168	個	3,311	3,010
機器接続ガス栓	機器接続ガス栓	15Ａ Ｌ	666	個	3,311	3,010
		15Ａ Ｉ	676	個	3,311	3,010
		20Ａ Ｉ	677	個	3,311	3,010
	検査孔付機器接続ガス栓	15Ａ Ｌ	686	個	3,311	3,010
		15Ａ Ｉ	696	個	3,311	3,010
		20Ａ Ｌ	687	個	3,311	3,010
		20Ａ Ｉ	697	個	3,311	3,010
可とう管	Ｌ型可とう管ガス栓		608	個	3,311	3,010
	Ｌ型可とう管ガス栓（フランジ付）		638	個	3,311	3,010
	Ｉ型可とう管ガス栓		628	個	3,311	3,010
取替用ガスコンセント	ストレートガスコンセント	１口	390	個	4,301	3,910
		２口	391	個	6,677	6,070
	壁用	１口	091	個	4,862	4,420
			092	個	4,862	4,420
			093	個	5,467	4,970
			094	個	5,467	4,970
			087	個	4,862	4,420
			088	個	4,862	4,420
	スリーブ用	１口	085	個	6,325	5,750
			086	個	6,325	5,750
	ケコミ用	１口	089	個	6,325	5,750
	床用	１口	095	個	5,742	5,220
			096	個	5,742	5,220
	壁用	２口	081	個	7,931	7,210
			082	個	7,931	7,210
			097	個	7,997	7,270
			098	個	7,997	7,270
		（両面取替）	099	個	9,009	8,190

（円）

項目				記号	単位	税込単価	税抜単価
メーターガス栓・分岐ガス栓			20 A	-	個	2,266	2,060
			25 A	-	個	2,794	2,540
			32 A	-	個	3,971	3,610
			40 A	-	個	5,027	4,570
			50 A	-	個	9,295	8,450
			80 A	-	個	19,646	17,860
その他材料	水切固定継手金具		-	-	個	869	790
	ガス栓用割座金		-	-	個	154	140
	露出ガス栓フレキ接続用固定部材		-	-	個	584	531

Ⅱ．付帯工事費

１．付帯工事

（１）メーター取付費・取外費

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
メーター関係	メーター取付 メーター位置替取付	６号以下＊1	個	2,145	1,950
		10～16号＊2	個	5,005	4,550
		25～30号	個	6,765	6,150
		40～120号	個	9,185	8,350
	メーター取外 メーター位置替取外	６号以下＊1	個	1,386	1,260
		10～16号＊2	個	2,563	2,330
		25～30号	個	3,696	3,360
		40～120号	個	5,280	4,800

＊１：10号家庭用タイプBを含みます。

＊２：10号家庭用タイプBを除きます。

（２）鉄管連絡器具取付費

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価
鉄管連絡器具取付費	20Ａ以下	箇所	5,621	5,110
	25Ａ～32Ａ	箇所	7,898	7,180
	40Ａ～50Ａ	箇所	12,551	11,410
	80Ａ	箇所	15,136	13,760
	100Ａ	箇所	23,694	21,540

（３）内管取出工事費

①フレキ管・ねじ管・ＰＥ管からの取出し＊1

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
フレキ管からの取出工事	フレキ取出費		箇所	4,862	4,420
	サテライトアダプター		箇所	8,679	7,890
	プラスラインアダプター		箇所	3,201	2,910
ねじ管・ＰＥ管からの取出工事	露出	32Ａ以下	箇所	4,862	4,420
		40Ａ・50Ａ	箇所	6,446	5,860
		80Ａ	箇所	11,671	10,610
	地中	32Ａ以下	箇所	7,326	6,660
		40Ａ・50Ａ	箇所	8,888	8,080
		75Ａ・80Ａ	箇所	14,069	12,790

＊１：既設建物における増施変工事の場合は、既設ガス管からの取出し箇所数が２箇所以上とな場合に適用します。

②100Ａねじ管・ＰＬＰからの取出し

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
ねじ管からの取出工事＊３	取出管100Ａ以下（露出）		箇所	22,990	20,900
	取出管100Ａ	ＨＧＭ継手１個	箇所	25,806	23,460
		ＨＧＭ継手２個	箇所	36,938	33,580
ＰＬＰからの取出工事費			箇所	26,334	23,940

③ＰＥ管からの１００Ａ以上からの取出費

１）ＥＦサービスチー取出費

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100Ａ	取出管サイズ30Ａ以下	箇所	17,127	15,570
	取出管サイズ50Ａ	箇所	19,822	18,020
	取出管サイズ75Ａ	箇所	25,685	23,350
元管サイズ150Ａ	取出管サイズ30Ａ以下	箇所	17,358	15,780
	取出管サイズ50Ａ	箇所	20,053	18,230
	取出管サイズ75Ａ	箇所	26,158	23,780
元管サイズ200Ａ	取出管サイズ30Ａ以下	箇所	18,414	16,740
	取出管サイズ50Ａ	箇所	21,351	19,410
	取出管サイズ75Ａ	箇所	28,732	26,120
元管サイズ300Ａ	取出管サイズ30Ａ以下	箇所	34,716	31,560
	取出管サイズ50Ａ	箇所	34,716	31,560
	取出管サイズ75Ａ	箇所	46,321	42,110

２）切取り取出し費

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100Ａ	取出管サイズ75Ａ	箇所	56,056	50,960
	取出管サイズ100Ａ	箇所	56,056	50,960
元管サイズ150Ａ	取出管サイズ100Ａ	箇所	72,358	65,780
	取出管サイズ150Ａ	箇所	72,358	65,780
元管サイズ200Ａ	取出管サイズ100Ａ	箇所	106,942	97,220
	取出管サイズ150Ａ	箇所	106,942	97,220
	取出管サイズ200Ａ	箇所	106,942	97,220
元管サイズ300Ａ	取出管サイズ200Ａ	箇所	192,192	174,720
	取出管サイズ300Ａ	箇所	192,192	174,720

④活管分岐取出工事費

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価
活管分岐取出工事費	20Ａ	箇所	7,040	6,400
	25Ａ	箇所	8,096	7,360
	32Ａ	箇所	9,977	9,070
	40Ａ	箇所	11,968	10,880
	50Ａ	箇所	13,134	11,940
	80Ａ	箇所	24,981	22,710
	100Ａ	箇所	39,402	35,820

⑤特装管（鋳鉄管）からの取出費

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100Ａ	サドル取出費	箇所	24,750	22,500
	クランプ取出費	箇所	32,252	29,320
元管サイズ150Ａ	サドル取出費	箇所	25,564	23,240
	クランプ取出費	箇所	38,698	35,180
元管サイズ200Ａ	サドル取出費	箇所	31,548	28,680
	クランプ取出費	箇所	48,312	43,920
元管サイズ300Ａ	サドル取出費	箇所	45,155	41,050
穿孔取出費		箇所	19,239	17,490

（４）特殊材料関係費

（円）

項目				単位	税込単価	税抜単価
支持工（ブラケット支持）	80A以下			箇所	6,479	5,890
	100Ａ			箇所	9,152	8,320
ブラケット支持工 SUS仕様加算	80A以下			箇所	7,271	6,610
	100Ａ			箇所	9,251	8,410
ブラケット支持工 溶融亜鉛メッキ仕様加算	80A以下			箇所	2,277	2,070
	100Ａ			箇所	6,380	5,800
普通支持工 SUS仕様加算	40A以下			m	143	130
	50Ａ			m	561	510
普通支持工 溶融亜鉛メッキ仕様加算	40A以下			m	66	60
	50Ａ			m	341	310
みなしアスベスト対策	基本費（産廃の運搬をＴＥが実施）	500万円超		件	43,254	39,322
		100万円超		件	8,364	7,604
		増施変		件	2,655	2,414
		簡易工事		件	884	804
	みなしアスベスト運搬加算（現場から運搬2回目以降）			回	33,000	30,000
	基本費（産廃の運搬を建設元請が実施）	500万円超		件	10,254	9,322
		100万円超		件	7,374	6,704
		増施変		件	2,160	1,964
		簡易工事		件	719	654
	作業費	80Ａ以下	円/m	m	259	235
			円/箇所	箇所	613	557
		100A	円/箇所	箇所	613	557
		フレキ	円/m	m	188	171
メーター支持金具				箇所	5,324	4,840
メーター支持金具直付け				箇所	385	350
割座金		25Ａ以下		箇所	308	280
		32Ａ～40Ａ		箇所	451	410
		50Ａ		箇所	649	590
		80Ａ		箇所	1,045	950
ガス管塗装	２回塗	40Ａ以下		m	847	770
		50Ａ		m	1,232	1,120
		80Ａ		m	1,727	1,570
		100A		m	2,156	1,960
	３回塗	40Ａ以下		m	1,210	1,100
		50Ａ		m	1,749	1,590
		80Ａ		m	2,442	2,220
		100Ａ		m	3,025	2,750

（5）斫り・貫通関係費

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
コンクリート床、壁貫通費＊1	貫通厚さ15cm未満	80Ａ以下	箇所	3,927	3,570
		100Ａ	箇所	5,280	4,800
	貫通厚さ22cm未満	80Ａ以下	箇所	5,786	5,260
		100Ａ	箇所	7,931	7,210
	貫通厚さ30cm未満	80Ａ以下	箇所	7,249	6,590
		100Ａ	箇所	9,570	8,700
コンクリート床、壁溝堀費＊2			m	3,388	3,080
基礎スリーブ設置			箇所	3,883	3,530
箱入れ費（モルタル仮復旧を含む）		貫通箱入れ	箇所	5,610	5,100
		溝堀箱入れ	m	3,069	2,790
		埋込型ガス栓箱入れ	個	4,257	3,870
箱入れ跡（モルタル仮復旧費）		貫通部など	箇所	946	860
		溝堀部など	m	451	410

＊１：タイル貫通、モルタル仮復旧を含みます。

＊２：深さおよび幅は10ｃｍ以内。モルタル仮復旧を含みます。

（円）

項目				単位	税込単価	税抜単価
敷地境界内の舗装掘削復旧費	掘削費	コンクリート	10cm未満	m^2	2,541	2,310
			10～20cm未満	m^2	5,918	5,380
			20～30cm未満	m^2	9,185	8,350
		アスファルト	10cm未満	m^2	1,804	1,640
			10～20cm未満	m^2	4,202	3,820
			20～30cm未満	m^2	6,512	5,920
	復旧費	コンクリート	05cm未満	m^2	4,928	4,480
			10cm未満	m^2	7,744	7,040
			10～20cm未満	m^2	11,264	10,240
			20～30cm未満	m^2	14,190	12,900
		アスファルト	10cm未満	m^2	7,744	7,040
			10～20cm未満	m^2	12,903	11,730
			20～30cm未満	m^2	15,719	14,290
機械掘削加算				日	16,907	15,370
カッター切り費用	コンクリート		10cm未満	m	1,463	1,330
			10～20cm未満	m	2,992	2,720
			20～30cm未満	m	6,424	5,840
	アスファルト		10cm未満	m	682	620
			10～20cm未満	m	1,177	1,070
			20～30cm未満	m	3,091	2,810
内管工事しっくい・モルタル修理費				m	1,617	1,470
ダイヤモンドカッター使用貫通費			１箇所	箇所	27,423	24,930
			２箇所	箇所	17,138	15,580
			３箇所	箇所	13,717	12,470
			４箇所	箇所	13,134	11,940
			５箇所	箇所	12,903	11,730
			６～９箇所	箇所	12,551	11,410
			10箇所以上	箇所	11,968	10,880
ダイヤモンドカッター貫通跡本復旧費				箇所	1,991	1,810
よう壁内つぼ堀				m	9,284	8,440
内管深掘費		深さ0.6m～1.0m未満		m	1,265	1,150
		深さ1.0m～1.5m未満		m	2,035	1,850

（6）土砂入替関係費

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
土砂入替費（80Ａ以下）＊1	山砂・切込砂利入替、砕石敷布		m	2,354	2,140
	川砂・砕石入替		m	2,739	2,490
土砂入替費（100Ａ）＊1	山砂入替	0.6m未満	m	4,598	4,180
		0.6m以上1.0m未満	m	8,107	7,370
		1.0m以上1.5m未満	m	11,627	10,570
	川砂入替	0.6m未満	m	5,346	4,860
		0.6m以上1.0m未満	m	9,405	8,550
		1.0m以上1.5m未満	m	13,475	12,250
土砂入替費（150Ａ）＊1	山砂入替	0.6m未満	m	4,906	4,460
		0.6m以上1.0m未満	m	8,404	7,640
		1.0m以上1.5m未満	m	12,782	11,620
	川砂入替	0.6m未満	m	5,698	5,180
		0.6m以上1.0m未満	m	9,757	8,870
		1.0m以上1.5m未満	m	13,827	12,570
土砂入替費（200Ａ）＊1	山砂入替	0.6m未満	m	5,500	5,000
		0.6m以上1.0m未満	m	9,284	8,440
		1.0m以上1.5m未満	m	14,784	13,440
	川砂入替	0.6m未満	m	6,391	5,810
		0.6m以上1.0m未満	m	10,769	9,790
		1.0m以上1.5m未満	m	15,158	13,780
土砂入替費（300Ａ）＊1	山砂入替	0.6m未満	m	7,260	6,600
		0.6m以上1.0m未満	m	12,749	11,590
		1.0m以上1.5m未満	m	19,118	17,380
	川砂入替	0.6m未満	m	8,437	7,670
		0.6m以上1.0m未満	m	14,663	13,330
		1.0m以上1.5m未満	m	21,780	19,800
矢板工事費			m	5,500	5,000

＊１：路面復旧は別途見積ります。なお、土砂入替は全量入替の単価。

（7）供給管位置替工事費

（円）

項目	単位	税込単価	税抜単価
供給管位置替工事費（舗装道）	m	33,429	30,390
供給管位置替工事費（砂利道）	m	17,358	15,780

（８）供給管随伴の先行一部内管工事費（宅地内引込工事）

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価
供給管随伴の先行一部内管工事費＊1	30Ａ以下	箇所	7,062	6,420
	50Ａ	箇所	8,701	7,910
	75Ａ	箇所	10,890	9,900

＊１：敷地境界からの引込延長が１ｍ以内に適用します。

１ｍを超える場合、超過延長分には地中配管工事費を別途見積ります。

（９）サービスバルブ取付・位置替費＊2

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価
サービスバルブ取付費	30・32Ａ	個	54,197	49,270
	40Ａ	個	54,901	49,910
	50Ａ	個	58,795	53,450
	75・80Ａ	個	74,228	67,480
	100Ａ	個	171,204	155,640
	150Ａ	個	259,149	235,590
	200Ａ	個	302,533	275,030
サービスバルブ位置替費		個	35,299	32,090

＊２：プロテクター取付費を含みます。

（１０）ボールバルブ新増設・位置替・撤去工事費

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価
新増設	25 A	個	13,673	12,430
	40 A	個	17,424	15,840
	50 A	個	34,969	31,790
	80 A	個	54,450	49,500
	100 A	個	81,070	73,700
位置替	25 A	個	3,311	3,010
	40 A	個	3,311	3,010
	50 A	個	3,311	3,010
	80 A	個	6,072	5,520
	100 A	個	9,702	8,820
撤去	25 A	個	1,111	1,010
	40 A	個	1,111	1,010
	50 A	個	1,111	1,010
	80 A	個	2,024	1,840
	100 A	個	3,245	2,950

（１１）その他

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価
調査堀費		m^2	19,239	17,490
エアパージ・点火試験費		戸	572	520
埋設配管標示物	標示石	個	1,881	1,710
	ポール・ピン・シート型	個	946	860
エキスパンション継手	32 A	個	127,413	115,830
	50 A	個	150,403	136,730
	80 A	個	222,640	202,400
業務用 自動ガス遮断装置＊1	20 A	個	79,497	72,270
	25 A	個	79,618	72,380
	32 A	個	84,095	76,450
	40 A	個	88,451	80,410
	50 A①	個	127,413	115,830
	50 A②	個	141,812	128,920
	80 A	個	158,752	144,320

＊１：遮断弁・操作器の本体および取付費を含みます。（信号線結線費込）

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガスパージ費＊1	基本費	物件	35,420	32,200
	系統費	式/10系統	3,762	3,420
ガードマン費		人・日	27,566	25,060
非破壊診断費＊2		式	32,835	29,850
非破壊診断費（Ｘ線）＊2		式	130,163	118,330
フレキ用配管モール加算	15Ａ以下	m	759	690
	20・25Ａ	m	2,794	2,540

＊１：1物件につき、基本費および10系統を１単位として系統費を適用します。
　　配管調査が必要な場合、チッソを用いる場合は、別途見積ります。

＊２：５箇所を１単位として適用します。

２．機器接続費関係

（円）

項目				単位	税込単価	税抜単価
接続工事費				箇所	1,177	1,070
金属可とう管取付費	屋内用	15 A	200 ℓ	本	5,390	4,900
		15 A	400 ℓ	本	6,050	5,500
		20 A	250 ℓ	本	6,490	5,900
		25 A	250 ℓ	本	9,240	8,400
	屋外用	15 A	200 ℓ	本	6,050	5,500
		15 A	250 ℓ	本	6,270	5,700
		15 A	400 ℓ	本	7,150	6,500
		15 A	600 ℓ	本	7,700	7,000
		20 A	200 ℓ	本	6,930	6,300
		20 A	250 ℓ	本	7,150	6,500
		20 A	400 ℓ	本	7,810	7,100
		20 A	600 ℓ	本	8,580	7,800
		25 A	300 ℓ	本	10,120	9,200
	取付費のみ			本	1,144	1,040
強化ガスホース取付費	S 型13Φ継手付		200 ℓ	本	5,137	4,670
			300 ℓ	本	5,302	4,820
			400 ℓ	本	5,445	4,950
			500 ℓ	本	5,522	5,020
			600 ℓ	本	5,665	5,150
			700 ℓ	本	5,808	5,280
			800 ℓ	本	6,116	5,560
			900 ℓ	本	6,259	5,690
			1000 ℓ	本	6,402	5,820
			1300 ℓ	本	6,831	6,210
			1500 ℓ	本	7,249	6,590
			1800 ℓ	本	7,821	7,110
	S 型20Φ継手付		500 ℓ	本	10,340	9,400
	S 型13Φ片側継手付		500 ℓ	本	2,783	2,530
			1000 ℓ	本	3,542	3,220
	L 型自在アダプター			個	3,630	3,300
	取付費のみ			本	1,144	1,040

Ⅲ．共通加算項目

①小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行う建物と駐車位置が30m以上離れる場合、総見積額（高所配管、夜間工事、休日加算は含みません。）の10%を加算します。

②高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて床よりの高さが2.5m以上の高所を配管する場合、当該部分の配管費の20%を加算します。

③夜間工事加算

夜間（午後７時～翌朝６時）工事をする項目の見積単価（高所配管を含みます。）の40%を加算します。

④休日加算

お客さまのお申し込みにより、休日に行う工事は、該当する見積額（高所配管を含みます。）の15%を加算します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいいます。

⑤待機加算

午後７時以降に待機を行った場合に、待機時間に応じた割増を別途加算します。待機時間とは午後７時から工事を着手するまでの所要時間で、15分単位とします。加算額の算出は以下によります。

労務単価（4,200円／時間・人）×待機時間×待機人数

⑥基礎諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事は除きます。）

⑦割増諸経費

工期が12ヶ月以上のものは、別途に割増諸経費をいただきます。

⑧消費税等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

Ⅳ．プラスライン工事（諸経費含む）

適用範囲　本単価表は次のようなガス内管工事の見積に適用します。

①　露出部分の配管で、かつフレキ管によるガス栓１栓の増設工事

②　露出部分のフレキ配管で、かつガス栓１栓の撤去工事

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
配管工事費	3m未満	8Ａ～15Ａ共通単価＊1	件	24,200	22,000
	3m以上 6m未満		件	30,250	27,500
	6m以上10m未満		件	34,100	31,000
	10m以上15m未満		件	39,600	36,000
	3m未満	20Ａ単価	件	33,000	30,000
	3m以上 6m未満		件	37,400	34,000
	6m以上10m未満		件	44,000	40,000
	10m以上15m未満		件	49,500	45,000
	3m未満	25Ａ単価	件	34,100	31,000
	3m以上 6m未満		件	39,600	36,000
	6m以上10m未満		件	47,300	43,000
	10m以上15m未満		件	55,000	50,000
配管モール加算	3m未満	8Ａ～15Ａ共通単価	件	2,123	1,930
	3m以上 6m未満		件	3,773	3,430
	6m以上10m未満		件	5,071	4,610
	10m以上15m未満		件	6,369	5,790
アダプター取出加算		プラスライン	件	1,298	1,180
		サテライト	件	6,215	5,650
夜間工事加算			件	6,050	5,500
休日加算			件	2,420	2,200
撤去工事		10m未満	式	8,217	7,470
		10m以上	式	10,560	9,600

注）総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

＊１：配管が8Ａの場合は、10m以上12m未満までとなります。

Ⅴ．ガス栓取替工事

適用範囲　本単価表は次のようなガス内管工事の見積に適用します。
　　ガス配管を伴わないガス栓の増設・取替・撤去工事

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガス栓増設・取替単価	1栓目	式	11,000	10,000
	2栓目以降＊1	式	6,600	6,000
ガス栓撤去単価	1栓目	式	7,700	7,000
	2栓目以降＊2	式	1,100	1,000
その他工事	1箇所目	式	7,700	7,000
（ガス栓位置替え、プラグ止め	2箇所目以降＊3	式	1,100	1,000
夜間工事加算		件	5,500	5,000
休日加算		件	2,200	2,000

注）総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

＊1：ガス栓増設・取替2栓目以降は、6,000円（税抜）／個を加算します。

＊2：ガス栓撤去2栓目以降は、1,000円（税抜）／個を加算します。

＊3：その他工事2箇所目以降は、1,000円（税抜）／個を加算します。

Ⅵ．その他

① 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
② 見積金額には、法定福利費が含まれています。

備　考

本表の単価は、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
（その他詳細については、当社へお問合せください。）