# 内　管　工　事　見　積　単　価　表

木質系建物

2023年11月1日

豊岡エネルギー株式会社

## 適用範囲

本単価表は、通常の木造建築（木質プレハブを含みます。）に係るガス内管工事の見積に適用します。

## 見積算定

工事費の算定にあたっては、消費税相当額を含まない税抜単価を用います。１円未満の端数処理により、税込単価を用いた場合とでは差異が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

# 目　次

**Ⅰ．適用基準**

1．新設工事単価 … 1

2．増設工事単価および撤去工事単価 … 2

**Ⅱ．配管工事費およびガス栓工事費** … 4

1．新設工事 … 4

2．増設工事・撤去工事 … 6

**Ⅲ．付帯工事費** … 10

1．付帯工事 … 10

2．機器接続費関係 … 13

**Ⅳ．共通加算項目** … 14

**Ⅴ．プラスライン工事** … 16

**Ⅵ．ガス栓取替工事** … 17

**Ⅶ．その他** … 18

## Ⅰ．適用基準

### １．新設工事単価

#### （１）適用条件

新規にガスメーター（以下「メーター」といいます。）を取付ける工事で、敷地境界からヘッダーまでは鋼管またはＰＥ管、ヘッダーからガス栓まではフレキ管で施工する場合に適用します。

#### （２）戸建・集合区分

①戸 建　　メーター単数建物をいいます。（戸建住宅・店舗等）
②集 合　　メーター複数建物をいいます。（アパート・二世帯住宅等）

#### （３）単価項目および適用基準

①基本工事費

メーター廻り、ヘッダー廻りおよび、ガス栓ライン工事費一式でメーター１個につき単価適用します。ただし、集合で３階以上に配管する場合は、３階建基本工事費を適用します。

また、メーター廻り配管の管径が40Ａ以上の場合、基本工事費に加えてメーター廻り40Ａ以上加算を適用します。

なお、基本工事費に含むガス栓ライン工事費は、ヘッダー出側からガス栓までの配管工事・ガス栓取付工事および、メーターからヘッダーまでの埋設部で分岐し、ガス栓を取付ける工事３ライン分を含みます。

②地中配管単価

敷地境界からヘッダーまでの地中配管に適用します。管径32Ａ以下は口径一律単価とします。

③架空配管単価

敷地境界からヘッダーまでの架空配管に適用します。管径32Ａ以下は口径一律単価とします。

④ガス栓ライン工事費

ヘッダー出側からガス栓までの配管工事とガス栓取付工事および、メーターからヘッダーまでの埋設部で分岐し、ガス栓を取付ける工事に適用します。

１）ガス栓ライン工事費（４栓以上）
ガス栓ライン工事費が、メーター１個につき４栓以上となる場合に適用します。

２）ガス栓ライン工事費（２口ライン加算）
ガス栓の種類が２口ガス栓となる場合に適用します。

３）天井配管方式による加算工事費
天井配管方式で施工する場合に、すべてのライン（ガス栓）に適用します。

４）集合の場合かつ、ガス栓ラインが15m超となる場合は、ガス栓ライン工事費（15m超加算）を適用します。

注）ガス栓ライン工事費がメーター１個につきガス栓ライン数が３ライン（３栓）未満となる場合は、１ラインにつき、ガス栓ライン工事費（４栓以上）と同額を減額します。

⑤付帯工事費

１）見積不要項目（上記①～④に含まれているもの）
・メーター取付費　・メーターガス栓および取付費
・既設ガス管（供給管先行部分等）からの取出費
・普通支持工事費　・防錆塗装費　・絶縁継手（32A以下）

２）見積項目
上記１）以外の項目は、付帯工事費単価表に基づき適用します。
ただし、単価表に記載がない項目については、別途見積とします。

⑥ 共通加算項目

1）小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等が必要な場合は適用します。

2）諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等を含みます）の10％を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事費は除きます。）

3）消費税当等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

## ２．増設工事単価および撤去工事単価

### （１）適用条件

増設工事単価は、内管の既設ガス設備の増設、取替、移設、ガス栓を増設する場合に適用します。

撤去工事単価は、既設ガス設備を撤去する場合に適用します。

### （２）単価項目および適用基準

① 基本工事費

1）増設工事の場合は、既設ガス管からの取出し（活管分岐取出工事費は除きます。）および接続の工事費等を含み、工事１件につき単価適用します。

2）撤去工事の場合は、既設ガス管の切断およびプラグ止めの工事費を含み、撤去単独工事の場合に工事１件につき単価適用します。（増設工事および新設工事に伴う撤去の場合は、撤去の基本工事費は適用しません。）

② 地中配管単価

地中配管に適用し、管径32Ａ以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12ｍを超える場合や、管径40Ａ以上の配管は、延長単価を適用します。

③ 架空配管単価

架空配管に適用し、管径32Ａ以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12ｍを超える場合や、管径40Ａ以上の配管は、延長単価を適用します。

④ ガス栓単価

ガス栓の増設に適用します。（ガス栓取付工事費を含みます。）

⑤ 配管撤去単価

配管を撤去する場合に適用し、管径32Ａ以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12ｍを超える場合や、管径40Ａ以上の配管は、延長単価を適用します。

⑥ 配管位置替工事

配管位置替工事費は、「配管撤去単価＋増設配管単価」を適用します。

ただし、既設ガス管再使用の場合は、ガス管材料分を別途減額します。

⑦ 付帯工事費

1）見積不要項目（上記①～⑤に含まれているもの）

・既設ガス管からの取出費

ただし、既設ガス管の管径が80Ａ以下かつ、取出工事が２箇所以上となる場合は、付帯工事費単価表に基づき取出工事費を適用します。なお、既設ガス管の管径が100Ａ以上の場合は、別途見積とします。

・普通支持工事費　・防錆塗装費　・絶縁継手（32Ａ以下）

2）見積項目

上記１）以外の項目は、付帯工事費単価表に基づき適用します。

ただし、単価表に記載がない項目については、別途見積とします。

⑧ 共通加算項目

1）小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等が必要な場合は適用します。

2）諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等を含みます）の10％を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事費は除きます。）

3）消費税当等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

## Ⅱ．配管工事費およびガス栓工事費

### １．新設工事（１）戸建

（円）

| 項目 | | | 単位 | 税込単価 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本工事費 | | | メーター数 | 98,505 | 89,550 |
| 基本工事費（フレキユニット） | | | メーター数 | 97,328 | 88,480 |
| 基本工事費（CDフレキ） | | | メーター数 | 97,328 | 88,480 |
| メーター廻り40Ａ以上加算 | | | メーター数 | 10,571 | 9,610 |
| 地中配管単価 | ＰＥ管 | 25Ａ | m | 4,818 | 4,380 |
| | | 30Ａ | | | |
| | | 50Ａ | m | 9,922 | 9,020 |
| | | 75Ａ | m | 15,202 | 13,820 |
| | 鋼管 | 32Ａ以下 | m | 4,994 | 4,540 |
| | | 40Ａ以下 | m | 9,922 | 9,020 |
| | | 50Ａ | m | 10,703 | 9,730 |
| | | 80Ａ | m | 16,896 | 15,360 |
| | CDフレキ | 25Ａ | m | 4,818 | 4,380 |
| ガス栓ライン工事費 | | ４栓以上 | ライン | 17,589 | 15,990 |
| | | ライン減額 | ライン | ▲ 17,589 | ▲ 15,990 |
| | | ２口ライン加算 | ライン | 2,706 | 2,460 |
| 天井配管工事費加算 | | | ライン | 4,664 | 4,240 |
| ガスコンセント気密カバー | | | 個 | 594 | 540 |
| ヘッダーケースＡ・Ｂ取付工事費 | | | 個 | 8,085 | 7,350 |
| フレキ管ユニット化粧カバー | | | 式 | 2,354 | 2,140 |
| 戸建免震部配管一式 | | 木製 | 式 | 28,380 | 25,800 |
| | | Ｈ鋼 | 式 | 28,380 | 25,800 |
| タイプＢ10号フレキユニット加算 | | | 件 | 1,199 | 1,090 |

## １．新設工事（２）集合

（円）

| 項目 | | | 単位 | 税込単価 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本工事費 | | | メーター数 | 79,739 | 72,490 |
| 基本工事費（３階建） | | | メーター数 | 80,916 | 73,560 |
| メーター廻り40Ａ以上加算 | | | メーター数 | 10,571 | 9,610 |
| 地中配管単価 | ＰＥ管 | 25Ａ | m | 4,818 | 4,380 |
| | | 30A | | | |
| | | 50Ａ | m | 9,922 | 9,020 |
| | | 75Ａ | m | 15,202 | 13,820 |
| | 鋼管 | 32Ａ以下 | m | 4,994 | 4,540 |
| | | 40Ａ | m | 9,922 | 9,020 |
| | | 50Ａ | m | 10,703 | 9,730 |
| | | 80Ａ | m | 16,896 | 15,360 |
| 架空配管単価 | 白ガス管 | 32Ａ以下 | m | 4,213 | 3,830 |
| | | 40Ａ | m | 5,632 | 5,120 |
| | | 50Ａ | m | 6,545 | 5,950 |
| | | 80Ａ | m | 9,757 | 8,870 |
| | 塩ビライニング管 | 32Ａ以下 | m | 4,312 | 3,920 |
| | | 40Ａ | m | 6,842 | 6,220 |
| | | 50Ａ | m | 7,920 | 7,200 |
| | | 80Ａ | m | 11,473 | 10,430 |
| | カラー鋼管 | 32Ａ以下 | m | 4,312 | 3,920 |
| | | 40Ａ | m | 7,128 | 6,480 |
| | | 50Ａ | m | 8,250 | 7,500 |
| | | 80Ａ | m | 11,825 | 10,750 |
| ガス栓ライン工事費 | | ４栓以上 | ライン | 17,589 | 15,990 |
| | | ライン減額 | ライン | ▲ 17,589 | ▲ 15,990 |
| | | ２口ライン加算 | ライン | 2,706 | 2,460 |
| | | 15ｍ超加算 | m | 1,760 | 1,600 |
| 天井配管工事費加算 | | | ライン | 4,664 | 4,240 |
| 分岐ガス栓 | | 20Ａ | 個 | 2,266 | 2,060 |
| | | 25Ａ | 個 | 2,794 | 2,540 |
| | | 32Ａ | 個 | 3,971 | 3,610 |
| | | 40Ａ | 個 | 5,027 | 4,570 |
| | | 50Ａ | 個 | 9,295 | 8,450 |
| | | 80Ａ | 個 | 19,646 | 17,860 |

## ２．増設工事・撤去工事（１）増設工事

（円）

| 項目 | | | 単位 | 税込単価 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本工事費 | | | 件 | 11,253 | 10,230 |
| 地中<br>配管単価 | 3m以下 | 32Ａ以下<br>全管種共通 | 式 | 10,703 | 9,730 |
| | 3m超6m以下 | | 式 | 35,288 | 32,080 |
| | 6m超9m以下 | | 式 | 58,322 | 53,020 |
| | 9m超12m以下 | | 式 | 82,896 | 75,360 |
| | 12m超 | | m | 7,843 | 7,130 |
| | ＰＥ管 | 50Ａ | m | 10,175 | 9,250 |
| | | 75Ａ | m | 15,587 | 14,170 |
| | カラー鋼管 | 40Ａ | m | 10,175 | 9,250 |
| | | 50Ａ | m | 10,967 | 9,970 |
| | | 80Ａ | m | 17,314 | 15,740 |
| 架空<br>配管単価 | 3m以下 | 32Ａ以下<br>全管種共通 | 式 | 5,060 | 4,600 |
| | 3m超6m以下 | | 式 | 17,017 | 15,470 |
| | 6m超9m以下 | | 式 | 29,601 | 26,910 |
| | 9m超12m以下 | | 式 | 42,845 | 38,950 |
| | 12m超 | | m | 4,257 | 3,870 |
| | 白ガス管 | 40Ａ | m | 7,029 | 6,390 |
| | | 50Ａ | m | 8,382 | 7,620 |
| | | 80Ａ | m | 12,375 | 11,250 |
| | 塩ビライニング管 | 40Ａ | m | 8,041 | 7,310 |
| | | 50Ａ | m | 9,482 | 8,620 |
| | | 80Ａ | m | 13,816 | 12,560 |
| | カラー鋼管 | 40Ａ | m | 8,283 | 7,530 |
| | | 50Ａ | m | 9,746 | 8,860 |
| | | 80Ａ | m | 14,047 | 12,770 |

（円）

| 項目 | | | 記号 | 単位 | 税込単価 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1口ガス栓 | ＬＢホースガス栓 | F1.2 | 316 | 個 | 3,916 | 3,560 |
| | ＬＢホースガス栓 | F2.1 | 320 | 個 | 3,916 | 3,560 |
| | ＬＢコンセントガス栓 | F0.7 | 326 | 個 | 3,916 | 3,560 |
| | ＬＡコンセントガス栓 | F0.7 | 544 | 個 | 3,916 | 3,560 |
| | ＬＡホースガス栓 | F2.1 | 510 | 個 | 3,916 | 3,560 |
| | Ｙ型ホースガス栓 | F1.2 | 506 | 個 | 3,916 | 3,560 |
| 2口ガス栓 | ＬＢペアガス栓（Ｌ） | F1.2 F0.7 | 366 | 個 | 6,072 | 5,520 |
| | ＬＢペアガス栓（Ｒ） | F1.2 F0.7 | 368 | 個 | 6,072 | 5,520 |
| | ＬＢ２口コンセントガス栓 | F0.7 | 338 | 個 | 6,072 | 5,520 |
| | ＬＡペアガス栓（Ｌ） | F1.2 F0.7 | 526 | 個 | 6,072 | 5,520 |
| | ＬＡペアガス栓（Ｒ） | F1.2 F0.7 | 528 | 個 | 6,072 | 5,520 |
| | ＬＡ２口コンセントガス栓 | F0.7 | 558 | 個 | 6,072 | 5,520 |
| 居室用 | 壁用埋込形ガス栓 | F0.7 | 486 | 個 | 4,972 | 4,520 |
| | 床用埋込形ガス栓 | F0.7 | 496 | 個 | 4,972 | 4,520 |
| ガスコンセント | 埋込型 | C | 405 | 個 | 4,972 | 4,520 |
| | | C2 | 423 | 個 | 6,072 | 5,520 |
| | | CE | 415 | 個 | 4,972 | 4,520 |
| | | CE2 | 425 | 個 | 4,972 | 4,520 |
| | テーブルコンロ用 | C（T） | 443 | 個 | 4,972 | 4,520 |
| | 床用 | | 471 | 個 | 4,972 | 4,520 |
| | 屋外用 | | 480 | 個 | 4,972 | 4,520 |
| | 薄型 | | 472 | 個 | 4,972 | 4,520 |
| | スリーブ型 | | 436 | 個 | 4,972 | 4,520 |
| | ケース型 | ケース型 | 578 | 個 | 4,972 | 4,520 |
| | | ストレート型 | 498 | 個 | 4,972 | 4,520 |
| | | 背面接続型 | 598 | 個 | 4,972 | 4,520 |
| | 自在型 | １口 | 372 | 個 | 3,795 | 3,450 |
| | 自在型 | ２口 | 371 | 個 | 5,973 | 5,430 |

（円）

| 項目 | | | 記号 | 単位 | 税込単価 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじガス栓 | ねじガス栓 | 15Ａ | 156 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| | | 20Ａ | 197 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| | | 25Ａ | 198 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| | フランジ付ねじガス栓 | 15Ａ | 176 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| | | 20Ａ | 177 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| | 検査孔付ねじガス栓 | 15Ａ | 166 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| | | 20Ａ | 167 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| | | 25Ａ | 168 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| 機器接続ガス栓 | 機器接続ガス栓 | 15Ａ Ｌ | 666 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| | | 15Ａ Ｉ | 676 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| | | 20Ａ Ｉ | 677 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| | 検査孔付機器接続ガス栓 | 15Ａ Ｌ | 686 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| | | 15Ａ Ｉ | 696 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| | | 20Ａ Ｌ | 687 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| | | 20Ａ Ｉ | 697 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| 可とう管 | Ｌ型可とう管ガス栓 | | 608 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| | Ｌ型可とう管ガス栓（フランジ付） | | 638 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| | Ｉ型可とう管ガス栓 | | 628 | 個 | 3,311 | 3,010 |
| 取替用ガスコンセント | ストレートガスコンセント | １口 | 390 | 個 | 4,301 | 3,910 |
| | | ２口 | 391 | 個 | 6,677 | 6,070 |
| | 壁用 | １口 | 091 | 個 | 4,862 | 4,420 |
| | | | 092 | 個 | 4,862 | 4,420 |
| | | | 093 | 個 | 5,467 | 4,970 |
| | | | 094 | 個 | 5,467 | 4,970 |
| | | | 087 | 個 | 4,862 | 4,420 |
| | | | 088 | 個 | 4,862 | 4,420 |
| | スリーブ用 | １口 | 085 | 個 | 6,325 | 5,750 |
| | | | 086 | 個 | 6,325 | 5,750 |
| | ケコミ用 | １口 | 089 | 個 | 6,325 | 5,750 |
| | 床用 | １口 | 095 | 個 | 5,742 | 5,220 |
| | | | 096 | 個 | 5,742 | 5,220 |
| | 壁用 | ２口 | 081 | 個 | 7,931 | 7,210 |
| | | | 082 | 個 | 7,931 | 7,210 |
| | | | 097 | 個 | 7,997 | 7,270 |
| | | | 098 | 個 | 7,997 | 7,270 |
| | | （両面取替） | 099 | 個 | 9,009 | 8,190 |

## ２．増設工事・撤去工事（２）撤去工事

（円）

| 項目 | | | 単位 | 税込単価 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本工事費 | | | 件 | 4,499 | 4,090 |
| 地中配管撤去単価 | 3m以下 | 32Ａ以下全管種共通 | 式 | 2,607 | 2,370 |
| | 3m超6m以下 | | 式 | 10,560 | 9,600 |
| | 6m超9m以下 | | 式 | 17,710 | 16,100 |
| | 9m超12m以下 | | 式 | 24,222 | 22,020 |
| | 12m超 | | m | 2,376 | 2,160 |
| | ＰＥ管 | 50Ａ | m | 3,399 | 3,090 |
| | | 75Ａ | m | 4,686 | 4,260 |
| | その他地中配管 | 40Ａ | m | 2,838 | 2,580 |
| | | 50Ａ | m | 3,388 | 3,080 |
| | | 80Ａ | m | 4,664 | 4,240 |
| 架空配管撤去単価 | 3m以下 | 32Ａ以下全管種共通 | 式 | 1,925 | 1,750 |
| | 3m超6m以下 | | 式 | 8,437 | 7,670 |
| | 6m超9m以下 | | 式 | 15,235 | 13,850 |
| | 9m超12m以下 | | 式 | 20,064 | 18,240 |
| | 12m超 | | m | 1,892 | 1,720 |
| | 架空配管32Ａ超 | 40Ａ | m | 2,651 | 2,410 |
| | | 50Ａ | m | 3,080 | 2,800 |
| | | 80Ａ | m | 4,400 | 4,000 |

## Ⅲ．付帯工事費

### １．付帯工事

（円）

| 項目 | | | | 単位 | 税込単価 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通支持工 SUS仕様加算 | | 40A以下 | | m | 143 | 130 |
| | | 50Ａ | | m | 561 | 510 |
| ガス管塗装 | | ２回塗 | 40Ａ以下 | m | 847 | 770 |
| | | | 50Ａ | m | 1,232 | 1,120 |
| | | | 80Ａ | m | 1,727 | 1,570 |
| | | ３回塗 | 40Ａ以下 | m | 1,210 | 1,100 |
| | | | 50Ａ | m | 1,749 | 1,590 |
| | | | 80Ａ | m | 2,442 | 2,220 |
| 埋設配管標示物 | | 標示石 | | 個 | 1,881 | 1,710 |
| | | ポール・ピン・シート型 | | 個 | 946 | 860 |
| 供給管位置替工事 | | 舗装道 | | m | 33,429 | 30,390 |
| | | 砂利道 | | m | 17,358 | 15,780 |
| 敷地境界内の舗装掘削復旧費 | 掘削費 | コンクリート | 10cm未満 | $m^2$ | 2,541 | 2,310 |
| | | | 10～20cm未満 | $m^2$ | 5,918 | 5,380 |
| | | | 20～30cm未満 | $m^2$ | 9,185 | 8,350 |
| | | アスファルト | 10cm未満 | $m^2$ | 1,804 | 1,640 |
| | | | 10～20cm未満 | $m^2$ | 4,202 | 3,820 |
| | | | 20～30cm未満 | $m^2$ | 6,512 | 5,920 |
| | 復旧費 | コンクリート | 05cm未満 | $m^2$ | 4,928 | 4,480 |
| | | | 10cm未満 | $m^2$ | 7,744 | 7,040 |
| | | | 10～20cm未満 | $m^2$ | 11,264 | 10,240 |
| | | | 20～30cm未満 | $m^2$ | 14,190 | 12,900 |
| | | アスファルト | 10cm未満 | $m^2$ | 7,744 | 7,040 |
| | | | 10～20cm未満 | $m^2$ | 12,903 | 11,730 |
| | | | 20～30cm未満 | $m^2$ | 15,719 | 14,290 |
| 機械掘削加算 | | | | 日 | 16,907 | 15,370 |
| 内管深堀費 | | 深さ0.6m～1.0m未満 | | m | 1,265 | 1,150 |
| | | 深さ1.0m～1.5m未満 | | m | 2,035 | 1,850 |
| よう壁内つぼ堀 | | | | m | 9,284 | 8,440 |
| コンクリート床、壁溝堀費＊1 | | | | m | 3,388 | 3,080 |
| 基礎スリーブ設置 | | | | 箇所 | 3,883 | 3,530 |
| コンクリート床、壁貫通費＊2 | | | 15cm未満 | 箇所 | 3,927 | 3,570 |
| | | | 22cm未満 | 箇所 | 5,786 | 5,260 |
| | | | 30cm未満 | 箇所 | 7,249 | 6,590 |
| サービスバルブ取付費 | | | 32Ａ | 個 | 54,197 | 49,270 |
| | | | 40Ａ | 個 | 54,901 | 49,910 |
| | | | 50Ａ | 個 | 58,795 | 53,450 |
| | | | 80Ａ | 個 | 74,228 | 67,480 |

＊１：深さおよび幅は10cm以内、モルタル仮復旧を含みます。

＊２：タイル貫通、モルタル仮復旧を含みます。

（円）

| 項目 | | | 単位 | 税込単価 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 箱入れ費（モルタル仮復旧を含む） | | 貫通箱入れ | 箇所 | 5,610 | 5,100 |
| | | 溝堀箱入れ | m | 3,069 | 2,790 |
| | | 埋込型ガス栓箱入れ | 個 | 4,257 | 3,870 |
| 箱入れ跡（モルタル仮復旧費） | | 貫通部など | 箇所 | 946 | 860 |
| | | 溝堀部など | m | 451 | 410 |
| フレキ用配管モール加算 | | 15Ａ以下 | m | 759 | 690 |
| | | 20・25Ａ | m | 2,794 | 2,540 |
| 燃料電池付帯工事費 | | | 個 | 4,114 | 3,740 |
| メーター関係 | メーター取付＊1 | 6号以下 | 個 | 2,145 | 1,950 |
| | メーター位置替取付 | 10・16号 | 個 | 5,005 | 4,550 |
| | メーター取外 | 6号以下 | 個 | 1,386 | 1,260 |
| | メーター位置替取外 | 10・16号 | 個 | 2,563 | 2,330 |
| メーターガス栓・分岐ガス栓＊2 | | 20Ａ | 個 | 2,266 | 2,060 |
| | | 25Ａ | 個 | 2,794 | 2,540 |
| | | 32Ａ | 個 | 3,971 | 3,610 |
| | | 40Ａ | 個 | 5,027 | 4,570 |
| | | 50Ａ | 個 | 9,295 | 8,450 |
| | | 80Ａ | 個 | 19,646 | 17,860 |
| フレキ管取出工事 | フレキ取出工事費＊３ | | 箇所 | 4,862 | 4,420 |
| | サテライトアダプター | | 箇所 | 8,679 | 7,890 |
| | プラスラインアダプター | | 箇所 | 3,201 | 2,910 |
| ねじ管・ＰＥ管からの取出工事＊3 | 露出 | 32Ａ以下 | 箇所 | 4,862 | 4,420 |
| | | 40Ａ・50Ａ | 箇所 | 6,446 | 5,860 |
| | | 80Ａ | 箇所 | 11,671 | 10,610 |
| | 地中 | 32Ａ以下 | 箇所 | 7,326 | 6,660 |
| | | 40Ａ・50Ａ | 箇所 | 8,888 | 8,080 |
| | | 75Ａ・80Ａ | 箇所 | 14,069 | 12,790 |
| ヘッダー工事 | ヘッダー工事費 | | 箇所 | 17,556 | 15,960 |
| | ヘッダー工事費（フレキユニット） | | 箇所 | 16,335 | 14,850 |
| | ヘッダー工事費（ＣＤフレキ） | | 箇所 | 1,485 | 1,350 |
| | ヘッダー撤去費 | | 箇所 | 5,214 | 4,740 |
| | ヘッダー位置替費＊4 | | 箇所 | 18,062 | 16,420 |
| ＣＤ管フレキ用付帯ヘッダー | | | 箇所 | 1,485 | 1,350 |

＊１：新設工事のメーター取付分は基本工事費に含みます。

＊２：新設工事のメーター上流近傍のメーターガス栓１個分は基本工事費に含みます。

＊３：取出し箇所数が２箇所以上となる場合に適用します。

＊４：ヘッダー位置替費は、ヘッダー廻り材料を再利用できる場合に適用します。

（円）

| 項目 | | | | 単位 | 税込単価 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| みなし<br>アスベスト対策 | 基本費<br>（産廃の運搬をＴＥが実施） | 500万円超 | | 件 | 43,254 | 39,322 |
| | | 100万円超 | | 件 | 8,364 | 7,604 |
| | | 増施変 | | 件 | 2,655 | 2,414 |
| | | 簡易工事 | | 件 | 884 | 804 |
| | みなしアスベスト運搬加算<br>（現場からの運搬2回目以降） | | | 回 | 33,000 | 30,000 |
| | 基本費<br>（産廃の運搬を建設元請が実施） | 500万円超 | | 件 | 10,254 | 9,322 |
| | | 100万円超 | | 件 | 7,374 | 6,704 |
| | | 増施変 | | 件 | 2,160 | 1,964 |
| | | 簡易工事 | | 件 | 719 | 654 |
| | 作業費 | 80Ａ以下 | 円/m | m | 259 | 235 |
| | | | 円/箇所 | 箇所 | 613 | 557 |
| | | 100A | 円/箇所 | 箇所 | 613 | 557 |
| | | フレキ | 円/m | m | 188 | 171 |

## ２．機器接続費関係

（円）

| 項目 | | | | 単位 | 税込単価 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続工事費 | | | | 箇所 | 1,177 | 1,070 |
| 金属可とう管取付費 | 屋内用 | 15 A | 200 ℓ | 本 | 5,390 | 4,900 |
| | | 15 A | 400 ℓ | 本 | 6,050 | 5,500 |
| | | 20 A | 250 ℓ | 本 | 6,490 | 5,900 |
| | | 25 A | 250 ℓ | 本 | 9,240 | 8,400 |
| | 屋外用 | 15 A | 200 ℓ | 本 | 6,050 | 5,500 |
| | | 15 A | 250 ℓ | 本 | 6,270 | 5,700 |
| | | 15 A | 400 ℓ | 本 | 7,150 | 6,500 |
| | | 15 A | 600 ℓ | 本 | 7,700 | 7,000 |
| | | 20 A | 200 ℓ | 本 | 6,930 | 6,300 |
| | | 20 A | 250 ℓ | 本 | 7,150 | 6,500 |
| | | 20 A | 400 ℓ | 本 | 7,810 | 7,100 |
| | | 20 A | 600 ℓ | 本 | 8,580 | 7,800 |
| | | 25 A | 300 ℓ | 本 | 10,120 | 9,200 |
| | 取付費のみ | | | 本 | 1,144 | 1,040 |
| 強化ガスホース取付費 | S 型13Φ継手付 | | 200 ℓ | 本 | 5,137 | 4,670 |
| | | | 300 ℓ | 本 | 5,302 | 4,820 |
| | | | 400 ℓ | 本 | 5,445 | 4,950 |
| | | | 500 ℓ | 本 | 5,522 | 5,020 |
| | | | 600 ℓ | 本 | 5,665 | 5,150 |
| | | | 700 ℓ | 本 | 5,808 | 5,280 |
| | | | 800 ℓ | 本 | 6,116 | 5,560 |
| | | | 900 ℓ | 本 | 6,259 | 5,690 |
| | | | 1000 ℓ | 本 | 6,402 | 5,820 |
| | | | 1300 ℓ | 本 | 6,831 | 6,210 |
| | | | 1500 ℓ | 本 | 7,249 | 6,590 |
| | | | 1800 ℓ | 本 | 7,821 | 7,110 |
| | S 型20Φ継手付 | | 500 ℓ | 本 | 10,340 | 9,400 |
| | S 型13Φ片側継手付 | | 500 ℓ | 本 | 2,783 | 2,530 |
| | | | 1000 ℓ | 本 | 3,542 | 3,220 |
| | L 型自在アダプター | | | 個 | 3,630 | 3,300 |
| | 取付費のみ | | | 本 | 1,144 | 1,040 |

## Ⅳ．共通加算項目

### ①小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行う建物と駐車位置が30m以上離れる場合、総見積額（高所配管、夜間工事、休日加算は含みません。）の10%を加算します。

### ②高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて床よりの高さが2.5m以上の高所を配管する場合、当該部分の配管費の20%を加算します。

### ③夜間工事加算

夜間（午後７時～翌朝６時）工事をする項目の見積単価（高所配管を含みます。）の40%を加算します。

### ④休日加算

お客さまのお申し込みにより、休日に行う工事は、該当する見積額（高所配管を含みます。）の15%を加算します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいいます。

**⑤待機加算**

午後７時以降に待機を行った場合に、待機時間に応じた割増を別途加算します。待機時間とは、午後7時から工事を着手するまでの所要時間で、15分単位とします。加算額の算出は以下によります。

労務単価（4,200円／時間・人）×待機時間×待機人数

**⑥基礎諸経費**

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事は除きます。）

**⑦割増諸経費**

工期が12ヶ月以上のものは、別途に割増諸経費をいただきます。

**⑧消費税等相当額**

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

## Ⅴ．プラスライン工事（諸経費含む）

適用範囲　本単価表は次のようなガス内管工事の見積に適用します。

①　露出部分の配管で、かつフレキ管によるガス栓１栓の増設工事

②　露出部分のフレキ配管で、かつガス栓１栓の撤去工事

（円）

| 項目 | | | 単位 | 税込単価 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配管工事費 | 3m未満 | 8Ａ～15Ａ共通単価＊１ | 件 | 24,200 | 22,000 |
| | 3m以上 6m未満 | | 件 | 30,250 | 27,500 |
| | 6m以上10m未満 | | 件 | 34,100 | 31,000 |
| | 10m以上15m未満 | | 件 | 39,600 | 36,000 |
| | 3m未満 | 20Ａ単価 | 件 | 33,000 | 30,000 |
| | 3m以上 6m未満 | | 件 | 37,400 | 34,000 |
| | 6m以上10m未満 | | 件 | 44,000 | 40,000 |
| | 10m以上15m未満 | | 件 | 49,500 | 45,000 |
| | 3m未満 | 25Ａ単価 | 件 | 34,100 | 31,000 |
| | 3m以上 6m未満 | | 件 | 39,600 | 36,000 |
| | 6m以上10m未満 | | 件 | 47,300 | 43,000 |
| | 10m以上15m未満 | | 件 | 55,000 | 50,000 |
| 配管モール加算 | 3m未満 | 8Ａ～15Ａ共通単価 | 件 | 2,123 | 1,930 |
| | 3m以上 6m未満 | | 件 | 3,773 | 3,430 |
| | 6m以上10m未満 | | 件 | 5,071 | 4,610 |
| | 10m以上15m未満 | | 件 | 6,369 | 5,790 |
| アダプター取出加算 | | プラスライン | 件 | 1,298 | 1,180 |
| | | サテライト | 件 | 6,215 | 5,650 |
| 夜間工事加算 | | | 件 | 6,050 | 5,500 |
| 休日加算 | | | 件 | 2,420 | 2,200 |
| 撤去工事 | | 10m未満 | 式 | 8,217 | 7,470 |
| | | 10m以上 | 式 | 10,560 | 9,600 |

注）総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

＊１：配管が8Ａの場合は、10m以上12m未満までとなります。

## Ⅵ．ガス栓取替工事

適用範囲　本単価表は次のようなガス内管工事の見積に適用します。
　　ガス配管を伴わないガス栓の増設・取替・撤去工事

（円）

| 項目 | | 単位 | 税込単価 | 税抜単価 |
|---|---|---|---|---|
| ガス栓増設・取替単価 | 1栓目 | 式 | 11,000 | 10,000 |
| | 2栓目以降＊1 | 式 | 6,600 | 6,000 |
| ガス栓撤去単価 | 1栓目 | 式 | 7,700 | 7,000 |
| | 2栓目以降＊2 | 式 | 1,100 | 1,000 |
| その他工事 | 1箇所目 | 式 | 7,700 | 7,000 |
| （ガス栓位置替え、プラグ止め | 2箇所目以降＊3 | 式 | 1,100 | 1,000 |
| 夜間工事加算 | | 件 | 5,500 | 5,000 |
| 休日加算 | | 件 | 2,200 | 2,000 |

注）総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

＊1：ガス栓増設・取替2栓目以降は、6,000円（税抜）／個を加算します。

＊2：ガス栓撤去2栓目以降は、1,000円（税抜）／個を加算します。

＊3：その他工事2箇所目以降は、1,000円（税抜）／個を加算します。

## Ⅶ．その他

① 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
② 見積金額には、法定福利費が含まれています。

**備　考**

本表の単価は、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
（その他詳細については、当社へお問合せください。）