

内 管 工 事 見 積 単 価 表

コンクリート系建物

2025年4月1日

豊岡エネルギー株式会社

目 次

I. 配管工事費およびガス栓工事費

1. 新設工事単価	…	1
2. 増設工事・撤去工事単価	…	5
3. 特殊継手材料	…	8
4. ガス栓（取付費を含む）	…	9

II. 付帯工事費

…	12
---	----

1. 付帯工事	…	12
2. 機器接続費関係	…	22

III. 共通加算項目

…	23
---	----

IV. プラスライン工事

…	25
---	----

V. ガス栓取替工事

…	26
---	----

VI. その他

…	27
---	----

I. 配管工事費およびガス栓工事費

注1) 普通木造工事は、別冊の「木質系建物・内管工事見積単価表」によります。

注2) 配管階層が21層以上の建物および特殊構造物に配管する場合は、個々に見積りいたします。

注3) 鋳鉄管による配管工事を行う場合は、個々に見積りいたします。

1. 新設工事単価（1）ねじ配管

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
架空配管	白ガス管	15 A	m	6,996	6,360
		20 A	m	7,161	6,510
		25 A	m	7,546	6,860
		32 A	m	9,064	8,240
		40 A	m	9,196	8,360
		50 A	m	10,230	9,300
		80 A	m	15,312	13,920
		100 A	m	17,501	15,910
	塩ビライニング管	15 A	m	7,612	6,920
		20 A	m	7,766	7,060
		25 A	m	8,283	7,530
		32 A	m	9,790	8,900
		40 A	m	10,373	9,430
		50 A	m	11,583	10,530
		80 A	m	17,039	15,490
		100 A	m	19,437	17,670
	カラー鋼管	15 A	m	7,942	7,220
		20 A	m	8,239	7,490
		25 A	m	8,789	7,990
		32 A	m	10,362	9,420
		40 A	m	10,648	9,680
		50 A	m	11,913	10,830
		80 A	m	17,314	15,740

1. 新設工事単価（２）フレキ配管

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
床ころがし・側壁・天井配管 * 1	フレキ管	08 A	m	3,234	2,940
		10 A	m	4,466	4,060
		15 A	m	4,587	4,170
		20 A	m	4,686	4,260
		25 A	m	4,840	4,400
	さや管付 フレキ管* 2	08 A C D 16	m	3,542	3,220
		10 A C D 22	m	4,807	4,370
		15 A C D 25	m	4,961	4,510
		20 A C D 30	m	5,049	4,590
		25 A C D 36	m	5,214	4,740
コンジット配管 * 3・4	ガス用 C D 管 配管費	08 A C D 22	m	1,210	1,100
		10 A C D 25	m	1,298	1,180
		15 A C D 28	m	1,485	1,350
		20 A C D 36	m	1,749	1,590
	フレキ管 配管費（通管）	08 A	m	2,508	2,280
		10 A	m	3,663	3,330
		15 A	m	3,960	3,600
		20 A	m	4,169	3,790
埋込型ガス栓箱入れ費* 5			箇所	4,796	4,360

* 1：フレキ管の支持工は配管費に含みます。

* 2：さや管付フレキ管は、下記のような、損傷を受けることが予想される場所等に使用します。

a.コンクリート増打および箱入、溝斫り内等

b.スラブ上に段差がある場合

c.1 階床下部分

* 3：直床スラブ内にガス用 C D 管（コンジット管）を敷設し、間仕切壁工事後にガス用 C D 管内にフレキ管を通貫する配管工法に適用します。

* 4：フレキ管25 A はコンジット配管を適用できません。

* 5：モルタル仮復旧を含みます。

1. 新設工事単価（3）フレキ配管ガス栓別パック工事費（ガス栓1栓あたり工事費）

（円）

項目			記号	単位	税込単価	税抜単価
ガス コン セン ト	テーブル コンロ用	ガスコンセントC（T）	443	ライン	12,397	11,270
		ガスコンセントC 2	523	ライン	13,783	12,530
		ガスコンセント自在型1口	372	ライン	10,945	9,950
		ガスコンセント自在型2口	371	ライン	13,673	12,430
	埋込型	ガスコンセントC	405	ライン	11,066	10,060
		ガスコンセントC 2	423	ライン	13,783	12,530
		ガスコンセントC E	415	ライン	11,066	10,060
		ガスコンセントC E 2	425	ライン	11,066	10,060
		ガスコンセント床用	471	ライン	11,066	10,060
		薄型ガスコンセント	472	ライン	11,066	10,060
	ガスコンセントケース型		578	ライン	11,066	10,060
	ガスコンセント屋外用		480	ライン	11,066	10,060
機器接続 ガス栓	機器接続ガス栓	15 A L	666	ライン	10,340	9,400
		15 A I	676	ライン	10,340	9,400
	検査孔付	15 A L	686	ライン	10,340	9,400
	機器接続ガス栓	15 A I	696	ライン	10,340	9,400
1口 ガス栓	L B ホースガス栓ライン		316	ライン	11,099	10,090
	Y 型ホースガス栓ライン		506	ライン	11,099	10,090
2口 ガス栓	L B ペアガス栓（L）ライン		366	ライン	13,783	12,530
	L B ペアガス栓（R）ライン		368	ライン	13,783	12,530
	L A ペアガス栓（L）ライン		526	ライン	13,783	12,530
	L A ペアガス栓（R）ライン		528	ライン	13,783	12,530
埋込型 ガス栓	壁用埋込形ガス栓ライン		486	ライン	11,066	10,060
	床用埋込形ガス栓ライン		496	ライン	11,066	10,060
可とう管 ガス栓	L 型可とう管ガス栓ライン		608	ライン	10,340	9,400
	I 型可とう管ガス栓ライン		628	ライン	10,340	9,400

1. 新設工事単価（4）地中配管

（円）

項目		単位	税込単価	税抜単価
ねじ工法	15 A	m	6,358	5,780
	20 A	m	6,468	5,880
	25 A	m	6,952	6,320
	32 A	m	8,294	7,540
S G M工法	25 A	m	10,076	9,160
	32 A	m	11,209	10,190
	40 A	m	11,451	10,410
	50 A	m	12,353	11,230
	80 A	m	19,437	17,670
	100 A 埋設深度 別	0.6m未満	24,695	22,450
		0.6m～1.0m未満	28,083	25,530
		1.0m～1.5m未満	29,315	26,650
P E 工法	25 A	m	8,646	7,860
	30 A	m	9,592	8,720
	50 A	m	11,451	10,410
	75 A	m	17,534	15,940
	100 A 埋設深度 別	0.6m未満	23,672	21,520
		0.6m～1.0m未満	26,356	23,960
		1.0m～1.5m未満	28,413	25,830
	150 A 埋設深度 別	0.6m未満	32,186	29,260
		0.6m～1.0m未満	34,870	31,700
		1.0m～1.5m未満	36,927	33,570
	200 A 埋設深度 別	0.6m未満	38,401	34,910
		0.6m～1.0m未満	41,074	37,340
		1.0m～1.5m未満	43,131	39,210
	300 A 埋設深度 別	0.6m未満	60,742	55,220
		0.6m～1.0m未満	66,154	60,140
		1.0m～1.5m未満	72,490	65,900

2. 増設工事・撤去工事単価（1）増設工事*1

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価		
基本工事費			件	12,672	11,520		
地中 配管単価	3m以下		32 A 以下 全管種共通	式	12,056	10,960	
	3m超6m以下			式	39,688	36,080	
	6m超9m以下			式	65,593	59,630	
	9m超12m以下			式	93,247	84,770	
	12m超			m	8,822	8,020	
	P E 管		50 A	m	11,451	10,410	
			75 A	m	17,534	15,940	
	100 A 埋設深度 別		0.6m未満	m	23,672	21,520	
			0.6m～1.0m未満	m	26,356	23,960	
			1.0m～1.5m未満	m	28,413	25,830	
	150 A 埋設深度 別		0.6m未満	m	32,186	29,260	
			0.6m～1.0m未満	m	34,870	31,700	
			1.0m～1.5m未満	m	36,927	33,570	
	200 A 埋設深度 別		0.6m未満	m	38,401	34,910	
			0.6m～1.0m未満	m	41,074	37,340	
			1.0m～1.5m未満	m	43,131	39,210	
	300 A 埋設深度 別		0.6m未満	m	60,742	55,220	
			0.6m～1.0m未満	m	66,154	60,140	
			1.0m～1.5m未満	m	72,490	65,900	
	S G M工法		40 A	m	11,451	10,410	
			50 A	m	12,353	11,230	
			80 A	m	19,437	17,670	
			100 A 埋設深度 別	0.6m未満	m	24,695	22,450
				0.6m～1.0m未満	m	28,083	25,530
				1.0m～1.5m未満	m	29,315	26,650

* 1：配管位置替工事においては、2. 増設工事・撤去工事単価の「配管単価＋撤去単価」を適用します。

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
架空 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	9,053	8,230
	3m超6m以下		式	31,339	28,490
	6m超9m以下		式	52,910	48,100
	9m超12m以下		式	73,788	67,080
	12m超		m	6,963	6,330
	白ガス管	40 A	m	9,196	8,360
		50 A	m	10,230	9,300
		80 A	m	15,312	13,920
		100 A	m	17,501	15,910
	塩ビライニング管	40 A	m	10,373	9,430
		50 A	m	11,583	10,530
		80 A	m	17,039	15,490
		100 A	m	19,437	17,670
	カラー鋼管	40 A	m	10,648	9,680
		50 A	m	11,913	10,830
		80 A	m	17,314	15,740

2. 増設工事・撤去工事単価（2）撤去工事

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
基本工事費			件	5,071	4,610
地中配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	2,937	2,670
	3m超6m以下		式	11,891	10,810
	6m超9m以下		式	19,943	18,130
	9m超12m以下		式	27,269	24,790
	12m超		m	2,673	2,430
	P E 管	50 A	m	3,839	3,490
		75 A	m	5,302	4,820
		100 A	m	10,901	9,910
		150 A	m	11,121	10,110
		200 A	m	13,200	12,000
		300 A	m	13,992	12,720
	その他地中配管	40 A	m	3,201	2,910
		50 A	m	3,817	3,470
		80 A	m	5,247	4,770
		100 A	m	10,791	9,810
架空配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	式	2,530	2,300
	3m超6m以下		式	10,131	9,210
	6m超9m以下		式	17,512	15,920
	9m超12m以下		式	24,420	22,200
	12m超		m	2,299	2,090
	架空配管32 A 超	40 A	m	3,069	2,790
		50 A	m	3,652	3,320
		80 A	m	5,566	5,060
		100 A	m	6,303	5,730

3. 特殊継手材料

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
絶縁継手	15 A	式	814	740
	20 A	式	979	890
	25 A	式	1,254	1,140
	32 A	式	1,694	1,540
	40 A	式	2,123	1,930
	50 A	式	2,783	2,530
	80 A	式	6,589	5,990
	100 A	式	11,825	10,750
S G M伸縮接手	25 A	式	85,745	77,950
	32 A	式	89,562	81,420
	40 A	式	90,772	82,520
	50 A	式	103,983	94,530
	80 A	式	113,377	103,070

4. ガス栓（取付費を含む）

（円）

項目			記号	単位	税込単価	税抜単価	
1 口 ガス栓	L B ホースガス栓		F1.2	316	個	4,840	4,400
	L B ホースガス栓		F2.1	320	個	4,840	4,400
	L A ホースガス栓		F2.1	510	個	4,840	4,400
	Y型ホースガス栓		F1.2	506	個	4,840	4,400
2 口 ガス栓	L B ペアガス栓（L）		F1.2 F0.7	366	個	7,667	6,970
	L B ペアガス栓（R）		F1.2 F0.7	368	個	7,667	6,970
	L A ペアガス栓（L）		F1.2 F0.7	526	個	7,667	6,970
	L A ペアガス栓（R）		F1.2 F0.7	528	個	7,667	6,970
居室用	壁用埋込形ガス栓		F0.7	486	個	6,160	5,600
	床用埋込形ガス栓		F0.7	496	個	6,160	5,600
ガ ス コ ン セ ン ト	埋込型		C	405	個	6,160	5,600
			C2	423	個	7,667	6,970
			CE	415	個	6,160	5,600
			CE2	425	個	6,160	5,600
	テーブルコンロ用		C（T）	443	個	6,160	5,600
	床用			471	個	6,160	5,600
	屋外用			480	個	6,160	5,600
	薄型			472	個	6,160	5,600
	スリーブ型			436	個	6,160	5,600
	ケース型	ケース型		578	個	6,160	5,600
		ストレート型		498	個	6,160	5,600
		背面接続型		598	個	6,160	5,600
	自在型		1 口	372	個	4,312	3,920
	自在型		2 口	371	個	6,721	6,110

(円)

項目			記号	単位	税込単価	税抜単価
ねじ ガス栓	ねじガス栓	15 A	156	個	4,323	3,930
		20 A	197	個	4,323	3,930
		25 A	198	個	4,323	3,930
	フランジ付ねじガス栓	15 A	176	個	4,323	3,930
		20 A	177	個	4,323	3,930
	検査孔付ねじガス栓	15 A	166	個	4,323	3,930
		20 A	167	個	4,323	3,930
		25 A	168	個	4,323	3,930
機器 接続 ガス栓	機器接続ガス栓	15 A L	666	個	4,323	3,930
		15 A I	676	個	4,323	3,930
		20 A I	677	個	4,323	3,930
	検査孔付機器接続ガス栓	15 A L	686	個	4,323	3,930
		15 A I	696	個	4,323	3,930
		20 A L	687	個	4,323	3,930
		20 A I	697	個	4,323	3,930
可とう管	L型可とう管ガス栓		608	個	4,323	3,930
	L型可とう管ガス栓（フランジ付）		638	個	4,323	3,930
	I型可とう管ガス栓		628	個	4,323	3,930
取 替 用 ガ ス コ ン セ ン ト	ストレートガスコンセント	1口	390	個	4,840	4,400
		2口	391	個	7,667	6,970
	壁用	1口	091	個	5,423	4,930
			092	個	5,423	4,930
			093	個	6,776	6,160
			094	個	6,776	6,160
			087	個	5,423	4,930
			088	個	5,423	4,930
	スリーブ用	1口	085	個	7,062	6,420
			086	個	7,062	6,420
	ケコミ用	1口	089	個	7,062	6,420
	床用	1口	095	個	6,391	5,810
			096	個	6,391	5,810
	壁用	2口 (両面取替)	081	個	8,822	8,020
			082	個	8,822	8,020
			097	個	8,899	8,090
			098	個	8,899	8,090
			099	個	10,021	9,110

(円)

項目				記号	単位	税込単価	税抜単価	
メーターガス栓・分岐ガス栓				20 A	-	個	2,574	2,340
				25 A	-	個	3,091	2,810
				32 A	-	個	4,389	3,990
				40 A	-	個	5,566	5,060
				50 A	-	個	10,483	9,530
				80 A	-	個	21,747	19,770
その他 材料	水切固定継手金具			-	-	個	2,035	1850
	ガス栓用割座金			-	-	個	176	160
	露出ガス栓フレキ接続用固定部材			-	-	個	649	590

Ⅱ. 付帯工事費

1. 付帯工事

(1) メーター取付費・取外費

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
メーター 関係	メーター取付 メーター位置替取付	6号以下* ¹	個	2,420	2,200
		10～16号* ²	個	5,632	5,120
		25～30号	個	7,579	6,890
		40～120号	個	10,780	9,800
	メーター取外 メーター位置替取外	6号以下* ¹	個	1,562	1,420
		10～16号* ²	個	2,882	2,620
		25～30号	個	4,158	3,780
		40～120号	個	5,940	5,400

* 1 : 10号家庭用タイプBを含みます。

* 2 : 10号家庭用タイプBを除きます。

(2) 鉄管連絡器具取付費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
鉄管連絡器具取付費	20 A 以下	箇所	6,325	5,750
	25 A ～32 A	箇所	8,910	8,100
	40 A ～50 A	箇所	14,190	12,900
	80 A	箇所	16,940	15,400
	100 A	箇所	26,620	24,200

(3) 内管取出工事費

①フレキ管・ねじ管・P E 管からの取出し*¹

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
フレキ管からの 取出工事	フレキ取出費		箇所	5,478	4,980
	サテライトアダプター		箇所	9,768	8,880
	プラスラインアダプター		箇所	3,608	3,280
ねじ管・P E 管からの 取出工事	露出	32 A 以下	箇所	5,478	4,980
		40 A ・ 50 A	箇所	7,260	6,600
		80 A	箇所	13,145	11,950
	地中	32 A 以下	箇所	8,250	7,500
		40 A ・ 50 A	箇所	10,010	9,100
		75 A ・ 80 A	箇所	15,840	14,400

* 1 : 既設建物における増施変工事の場合は、既設ガス管からの取出し箇所数が2箇所以上となる場合に適用します。

②100 Aねじ管・P L Pからの取出し

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
ねじ管からの 取出工事＊3	取出管100 A 以下（露出）		箇所	25,883	23,530
	取出管 100 A	H G M継手 1 個	箇所	28,644	26,040
		H G M継手 2 個	箇所	42,042	38,220
P L P からの取出工事費			箇所	29,656	26,960

③P E 管からの100 A以上からの取出費

1) E F サービスチー取出費

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100 A	取出管サイズ30 A 以下		箇所	19,184	17,440
	取出管サイズ50 A		箇所	22,176	20,160
元管サイズ150 A	取出管サイズ30 A 以下		箇所	19,448	17,680
	取出管サイズ50 A		箇所	22,429	20,390
	取出管サイズ75 A		箇所	29,161	26,510
元管サイズ200 A	取出管サイズ30 A 以下		箇所	20,603	18,730
	取出管サイズ50 A		箇所	23,859	21,690
	取出管サイズ75 A		箇所	32,010	29,100
元管サイズ300 A	取出管サイズ30 A 以下		箇所	38,720	35,200
	取出管サイズ50 A		箇所	38,720	35,200
	取出管サイズ75 A		箇所	51,557	46,870

2) 切取り取出し費

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100 A	取出管サイズ75 A		箇所	63,118	57,380
	取出管サイズ100 A		箇所	63,118	57,380
元管サイズ150 A	取出管サイズ100 A		箇所	81,477	74,070
	取出管サイズ150 A		箇所	81,477	74,070
元管サイズ200 A	取出管サイズ100 A		箇所	120,417	109,470
	取出管サイズ150 A		箇所	120,417	109,470
	取出管サイズ200 A		箇所	120,417	109,470
元管サイズ300 A	取出管サイズ200 A		箇所	216,403	196,730
	取出管サイズ300 A		箇所	216,403	196,730

④活管分岐取出工事費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
活管分岐取出工事費	20 A	箇所	7,810	7,100
	25 A	箇所	8,976	8,160
	32 A	箇所	11,066	10,060
	40 A	箇所	14,256	12,960
	50 A	箇所	15,752	14,320
	80 A	箇所	27,676	25,160
	100 A	箇所	43,648	39,680

⑤特装管（铸铁管）からの取出費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
元管サイズ100 A	サドル取出費	箇所	27,731	25,210
	クランプ取出費	箇所	35,959	32,690
元管サイズ150 A	サドル取出費	箇所	30,646	27,860
	クランプ取出費	箇所	43,065	39,150
元管サイズ200 A	サドル取出費	箇所	35,299	32,090
	クランプ取出費	箇所	53,691	48,810
元管サイズ300 A	サドル取出費	箇所	50,479	45,890
穿孔取出費		箇所	21,659	19,690

(4) 特殊材料関係費

(円)

項目				単位	税込単価	税抜単価		
支持工 (ブラケット支持)		80A以下		箇所	7,260	6,600		
		100 A		箇所	10,241	9,310		
ブラケット支持工 SUS仕様加算		80A以下		箇所	8,063	7,330		
		100 A		箇所	10,263	9,330		
ブラケット支持工 溶融亜鉛メッキ仕様加算		80A以下		箇所	2,530	2,300		
		100 A		箇所	7,073	6,430		
普通支持工 SUS仕様加算		40A以下		m	154	140		
		50 A		m	627	570		
普通支持工 溶融亜鉛メッキ仕様加算		40A以下		m	77	70		
		50 A		m	374	340		
みなし アスベ スト対策	基本費 (産廃の運搬を T E が 実施)		500万円超		件	51,491	46,810	
			100万円超		件	9,801	8,910	
			増施変		件	3,069	2,790	
			簡易工事		件	1,023	930	
	みなしアスベスト運搬加算 (現場から運搬2回目以降)				回	39,567	35,970	
	基本費 (産廃の運搬を建設元 請が実施)		500万円超		件	11,924	10,840	
			100万円超		件	8,250	7,500	
			増施変		件	2,475	2,250	
			簡易工事		件	825	750	
	作業費		80 A 以下		円/m	m	286	260
					円/箇所	箇所	693	630
			100A		円/箇所	箇所	693	630
					フレキ		円/m	m
メーター支持金具				箇所			5,918	5,380
メーター支持金具直付け				箇所	1,342	1,220		
割座金		25 A 以下		箇所	341	310		
		32 A ～40 A		箇所	506	460		
		50 A		箇所	726	660		
		80 A		箇所	1,166	1,060		
ガス管塗装		2 回塗		40 A 以下		m	1,012	920
				50 A		m	1,474	1,340
				80 A		m	2,068	1,880
				100A		m	2,585	2,350
		3 回塗		40 A 以下		m	1,452	1,320
				50 A		m	2,101	1,910
				80 A		m	2,926	2,660
				100 A		m	3,630	3,300

(5) 斫り・貫通関係費

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価
コンクリート床、壁貫通費* ¹	貫通厚さ 15cm未満	80 A 以下	箇所	4,422	4,020
		100 A	箇所	5,940	5,400
	貫通厚さ 22cm未満	80 A 以下	箇所	6,512	5,920
		100 A	箇所	8,932	8,120
	貫通厚さ 30cm未満	80 A 以下	箇所	8,162	7,420
		100 A	箇所	10,780	9,800
コンクリート床、壁溝堀費* ²			m	3,817	3,470
基礎スリーブ設置			箇所	4,356	3,960
箱入れ費 (モルタル仮復旧を含む)	貫通箱入れ		箇所	6,314	5,740
	溝堀箱入れ		m	3,443	3,130
	埋込型ガス栓箱入れ		個	4,796	4,360
箱入れ跡 (モルタル仮復旧費)	貫通部など		箇所	1,067	970
	溝堀部など		m	506	460

* 1 : タイル貫通、モルタル仮復旧を含みます。

* 2 : 深さおよび幅は10 c m以内。モルタル仮復旧を含みます。

(円)

項目				単位	税込単価	税抜単価
敷地境界内の舗装掘削復旧費	掘削費	コンクリート	10cm未満	m ²	2,860	2,600
			10～20cm未満	m ²	6,666	6,060
			20～30cm未満	m ²	10,340	9,400
		アスファルト	10cm未満	m ²	2,035	1,850
			10～20cm未満	m ²	4,730	4,300
			20～30cm未満	m ²	7,337	6,670
	復旧費	コンクリート	05cm未満	m ²	5,544	5,040
			10cm未満	m ²	8,723	7,930
			10～20cm未満	m ²	12,683	11,530
			20～30cm未満	m ²	15,983	14,530
		アスファルト	10cm未満	m ²	8,723	7,930
			10～20cm未満	m ²	15,466	14,060
			20～30cm未満	m ²	17,699	16,090
機械掘削加算				日	20,273	18,430
カリッタ費用切	コンクリート	10cm未満	m	1,650	1,500	
		10～20cm未満	m	3,366	3,060	
		20～30cm未満	m	7,238	6,580	
	アスファルト	10cm未満	m	770	700	
		10～20cm未満	m	1,320	1,200	
		20～30cm未満	m	3,476	3,160	
内管工事しっくい・モルタル修理費				m	1,826	1,660
ダイヤモンドカッター使用貫通費		1箇所	箇所	32,879	29,890	
		2箇所	箇所	20,548	18,680	
		3箇所	箇所	16,445	14,950	
		4箇所	箇所	15,752	14,320	
		5箇所	箇所	15,466	14,060	
		6～9箇所	箇所	14,190	12,900	
		10箇所以上	箇所	13,475	12,250	
ダイヤモンドカッター貫通跡本復旧費				箇所	2,244	2,040
よう壁内つぼ堀				m	10,450	9,500
内管深堀費		深さ0.6m～1.0m未満	m	1,518	1,380	
		深さ1.0m～1.5m未満	m	2,288	2,080	

（６）土砂入替関係費

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
土砂入替費 (80 A 以下) * 1	山砂・切込砂利入替、碎石敷布		m	2,651	2,410
	川砂・碎石入替		m	3,080	2,800
土砂入替費 (100 A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	5,181	4,710
		0.6m以上1.0m未満	m	9,130	8,300
		1.0m以上1.5m未満	m	13,090	11,900
	川砂 入替	0.6m未満	m	6,017	5,470
		0.6m以上1.0m未満	m	10,593	9,630
		1.0m以上1.5m未満	m	15,169	13,790
土砂入替費 (150 A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	6,215	5,650
		0.6m以上1.0m未満	m	10,626	9,660
		1.0m以上1.5m未満	m	15,323	13,930
	川砂 入替	0.6m未満	m	6,831	6,210
		0.6m以上1.0m未満	m	11,704	10,640
		1.0m以上1.5m未満	m	16,577	15,070
土砂入替費 (200 A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	6,963	6,330
		0.6m以上1.0m未満	m	11,737	10,670
		1.0m以上1.5m未満	m	17,721	16,110
	川砂 入替	0.6m未満	m	7,667	6,970
		0.6m以上1.0m未満	m	12,914	11,740
		1.0m以上1.5m未満	m	18,172	16,520
土砂入替費 (300 A) * 1	山砂 入替	0.6m未満	m	9,196	8,360
		0.6m以上1.0m未満	m	16,126	14,660
		1.0m以上1.5m未満	m	22,924	20,840
	川砂 入替	0.6m未満	m	10,120	9,200
		0.6m以上1.0m未満	m	17,578	15,980
		1.0m以上1.5m未満	m	26,114	23,740
矢板工事費			m	6,963	6,330

* 1：路面復旧は別途見積ります。なお、土砂入替は全量入替の単価。

（７）供給管位置替工事費

（円）

項目	単位	税込単価	税抜単価
供給管位置替工事費（舗装道）	m	37,642	34,220
供給管位置替工事費（砂利道）	m	19,547	17,770

(8) 供給管随伴の先行一部内管工事費 (宅地内引込工事)

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
供給管随伴の先行一部 内管工事費* ¹	30 A 以下	箇所	7,953	7,230
	50 A	箇所	9,801	8,910
	75 A	箇所	12,265	11,150

* 1 : 敷地境界からの引込延長が 1 m 以内に適用します。

1 m を超える場合、超過延長分には地中配管工事費を別途見積ります。

(9) サービスバルブ取付・位置替費*²

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
サービスバルブ取付費	30・32 A	個	60,467	54,970
	40 A	個	61,248	55,680
	50 A	個	65,560	59,600
	75・80 A	個	82,632	75,120
	100 A	個	191,411	174,010
	150 A	個	288,607	262,370
	200 A	個	336,864	306,240
サービスバルブ位置替費		個	39,556	35,960

* 2 : プロテクター取付費を含みます。

(1 0) ボールバルブ新增設・位置替・撤去工事費

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
新增設	25 A	個	15,510	14,100
	40 A	個	19,844	18,040
	50 A	個	38,852	35,320
	80 A	個	60,412	54,920
	100 A	個	90,123	81,930
位置替	25 A	個	4,180	3,800
	40 A	個	4,180	3,800
	50 A	個	4,180	3,800
	80 A	個	7,260	6,600
	100 A	個	11,572	10,520
撤去	25 A	個	1,254	1,140
	40 A	個	1,254	1,140
	50 A	個	1,254	1,140
	80 A	個	2,409	2,190
	100 A	個	3,652	3,320

(1 1) その他

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
調査堀費		m ²	21,659	19,690
エアパージ・点火試験費		戸	649	590
埋設配管標示物	標示石	個	2,123	1,930
	ポール・ピン・シート型	個	1,067	970
エキспанション継手	32 A	個	144,001	130,910
	50 A	個	173,437	157,670
	80 A	個	256,542	233,220
業務用 自動ガス遮断装置* ¹	20 A	個	88,319	80,290
	25 A	個	88,462	80,420
	32 A	個	93,423	84,930
	40 A	個	98,241	89,310
	50 A ①	個	144,001	130,910
	50 A ②	個	157,388	143,080
	80 A	個	176,209	160,190

* 1 : 遮断弁・操作器の本体および取付費を含みます。(信号線結線費込)

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガスパージ費* ¹	基本費	物件	42,471	38,610
	系統費	式/10系統	4,235	3,850
ガードマン費		人・日	31,042	28,220
非破壊診断費* ²		式	36,971	33,610
非破壊診断費（X線）* ²		式	146,564	133,240
フレキ用配管モール加算	15 A 以下	m	858	780
	20・25 A	m	3,146	2,860

* 1：1物件につき、基本費および10系統を1単位として系統費を適用します。

配管調査が必要な場合、チッソを用いる場合は、別途見積ります。

* 2：5箇所を1単位として適用します。

2. 機器接続費関係

(円)

項目				単位	税込単価	税抜単価
接続工事費				箇所	1,320	1,200
金 属 可 とう 管 取 付 費	屋内用	15 A	200 ℓ	本	5,995	5,450
		15 A	400 ℓ	本	6,721	6,110
		20 A	250 ℓ	本	7,205	6,550
		25 A	250 ℓ	本	10,252	9,320
	屋外用	15 A	200 ℓ	本	6,721	6,110
		15 A	250 ℓ	本	6,963	6,330
		15 A	400 ℓ	本	7,942	7,220
		15 A	600 ℓ	本	8,547	7,770
		20 A	200 ℓ	本	7,689	6,990
		20 A	250 ℓ	本	7,942	7,220
		20 A	400 ℓ	本	8,668	7,880
		20 A	600 ℓ	本	9,515	8,650
		25 A	300 ℓ	本	11,220	10,200
取付費のみ			本	1,287	1,170	
強 化 ガ ス ホ ー ス 取 付 費	S 型13Φ継手付		200 ℓ	本	5,720	5,200
			300 ℓ	本	5,907	5,370
			400 ℓ	本	6,061	5,510
			500 ℓ	本	6,138	5,580
			600 ℓ	本	6,303	5,730
			700 ℓ	本	6,468	5,880
			800 ℓ	本	6,809	6,190
			900 ℓ	本	6,963	6,330
			1000 ℓ	本	7,128	6,480
			1300 ℓ	本	7,601	6,910
			1500 ℓ	本	8,063	7,330
			1800 ℓ	本	8,701	7,910
	S 型20Φ継手付		500 ℓ	本	11,462	10,420
	S 型13Φ片側継手付	500 ℓ	本	3,091	2,810	
		1000 ℓ	本	3,938	3,580	
	L 型自在アダプター			個	4,037	3,670
	取付費のみ			本	1,287	1,170

Ⅲ. 共通加算項目

①小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行う建物と駐車位置が30m以上離れる場合、総見積額（高所配管、夜間工事、休日加算は含みません。）の10%を加算します。

②高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて床よりの高さが2.5m以上の高所を配管する場合、当該部分の配管費の20%を加算します。

③夜間工事加算

夜間（午後7時～翌朝6時）工事をする項目の見積単価（高所配管を含みます。）の40%を加算します。

④休日加算

お客さまのお申し込みにより、休日に行う工事は、該当する見積額（高所配管を含みます。）の15%を加算します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいいます。

⑤待機加算

午後7時以降に待機を行った場合に、待機時間に応じた割増を別途加算します。待機時間とは午後7時から工事を着手するまでの所要時間で、15分単位とします。加算額の算出は以下によります。

労務単価（4,200円／時間・人）×待機時間×待機人数

⑥基礎諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を諸経費として加算します。
（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事は除きます。）

⑦割増諸経費

工期が12ヶ月以上のものは、別途に割増諸経費をいただきます。

⑧消費税等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

Ⅳ. プラスライン工事（諸経費含む）

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積に適用します。

- ① 露出部分の配管で、かつフレキ管によるガス栓 1 栓の増設工事
- ② 露出部分のフレキ配管で、かつガス栓 1 栓の撤去工事

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
配管工事費	3m未満	8 A ～15 A 共通単価* 1	件	27,500	25,000
	3m以上 6m未満		件	34,100	31,000
	6m以上10m未満		件	38,500	35,000
	10m以上15m未満		件	45,100	41,000
	3m未満	20 A 単価	件	37,400	34,000
	3m以上 6m未満		件	41,800	38,000
	6m以上10m未満		件	49,500	45,000
	10m以上15m未満		件	56,100	51,000
	3m未満	25 A 単価	件	38,500	35,000
	3m以上 6m未満		件	45,100	41,000
	6m以上10m未満		件	52,800	48,000
	10m以上15m未満		件	61,600	56,000
配管モールド加算	3m未満	8 A ～15 A 共通単価	件	2,387	2,170
	3m以上 6m未満		件	4,246	3,860
	6m以上10m未満		件	5,709	5,190
	10m以上15m未満		件	7,172	6,520
アダプター取出加算		プラスライン	件	1,463	1,330
		サテライト	件	6,996	6,360
夜間工事加算			件	6,820	6,200
休日加算			件	2,750	2,500
撤去工事	10m未満		式	9,251	8,410
	10m以上		式	11,891	10,810

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

* 1 : 配管が8 A の場合は、10m以上12m未満までとなります。

V. ガス栓取替工事

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積に適用します。

ガス配管を伴わないガス栓の増設・取替・撤去工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガス栓増設・取替単価	1 栓目	式	12,100	11,000
	2 栓目以降 ^{*1}	式	7,700	7,000
ガス栓撤去単価	1 栓目	式	8,800	8,000
	2 栓目以降 ^{*2}	式	1,210	1,100
その他工事 (ガス栓位置替え、プラグ止め)	1 箇所目	式	8,800	8,000
	2 箇所目以降 ^{*3}	式	1,210	1,100
夜間工事加算		件	6,820	6,200
休日加算		件	2,750	2,500

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

* 1 : ガス栓増設・取替 2 栓目以降は、6,000円(税抜)／個を加算します。

* 2 : ガス栓撤去 2 栓目以降は、1,000円(税抜)／個を加算します。

* 3 : その他工事 2 箇所目以降は、1,000円(税抜)／個を加算します。

VI. その他

- ① 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
- ② 見積金額には、法定福利費が含まれています。

備 考

本表の単価は、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
(その他詳細については、当社へお問合せください。)