

内 管 工 事 見 積 単 価 表

木質系建物

2025年4月1日

豊岡エネルギー株式会社

適用範囲

本単価表は、通常の木造建築（木質プレハブを含みます。）に係るガス内管工事の見積に適用します。

見積算定

工事費の算定にあたっては、消費税相当額を含まない税抜単価を用います。1円未満の端数処理により、税込単価を用いた場合とでは差異が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

目 次

I. 適用基準	
1. 新設工事単価	1
2. 増設工事単価および撤去工事単価	2
II. 配管工事費およびガス栓工事費	4
1. 新設工事	4
2. 増設工事・撤去工事	6
III. 付帯工事費	10
1. 付帯工事	10
2. 機器接続費関係	13
IV. 共通加算項目	14
V. プラスライン工事	16
VI. ガス栓取替工事	17
VII. その他	18

I. 適用基準

1. 新設工事単価

(1) 適用条件

新規にガスメーター（以下「メーター」といいます。）を取付ける工事で、敷地境界からヘッダーまでは鋼管またはP E 管、ヘッダーからガス栓まではフレキ管で施工する場合に適用します。

(2) 戸建・集合区分

- ① 戸 建 メーター単数建物をいいます。（戸建住宅・店舗等）
- ② 集 合 メーター複数建物をいいます。（アパート・二世帯住宅等）

(3) 単価項目および適用基準

① 基本工事費

メーター廻り、ヘッダー廻りおよび、ガス栓ライン工事費一式でメーター 1 個につき単価適用します。ただし、集合で 3 階以上に配管する場合は、3 階建基本工事費を適用します。

また、メーター廻り配管の管径が40 A 以上の場合、基本工事費に加えてメーター廻り 40 A 以上加算を適用します。

なお、基本工事費に含むガス栓ライン工事費は、ヘッダー出側からガス栓までの配管工事・ガス栓取付工事および、メーターからヘッダーまでの埋設部で分岐し、ガス栓を取付ける工事 3 ライン分を含みます。

② 地中配管単価

敷地境界からヘッダーまでの地中配管に適用します。管径32 A 以下は口径一律単価とします。

③ 架空配管単価

敷地境界からヘッダーまでの架空配管に適用します。管径32 A 以下は口径一律単価とします。

④ ガス栓ライン工事費

ヘッダー出側からガス栓までの配管工事とガス栓取付工事および、メーターからヘッダーまでの埋設部で分岐し、ガス栓を取付ける工事に適用します。

1) ガス栓ライン工事費（4 栓以上）

ガス栓ライン工事費が、メーター 1 個につき 4 栓以上となる場合に適用します。

2) ガス栓ライン工事費（2 口ライン加算）

ガス栓の種類が 2 口ガス栓となる場合に適用します。

3) 天井配管方式による加算工事費

天井配管方式で施工する場合に、すべてのライン（ガス栓）に適用します。

4) 集合の場合かつ、ガス栓ラインが15m超となる場合は、ガス栓ライン工事費（15m超加算）を適用します。

注）ガス栓ライン工事費がメーター 1 個につきガス栓ライン数が 3 ライン（3 栓）未満となる場合は、1 ラインにつき、ガス栓ライン工事費（4 栓以上）と同額を減額します。

⑤ 付帯工事費

1) 見積不要項目（上記①～④に含まれているもの）

- ・メーター取付費 ・メーターガス栓および取付費
- ・既設ガス管（供給管先行部分等）からの取出費
- ・普通支持工事費 ・防錆塗装費 ・絶縁継手（32A以下）

2) 見積項目

上記 1) 以外の項目は、付帯工事費単価表に基づき適用します。

ただし、単価表に記載がない項目については、別途見積とします。

⑥ 共通加算項目

1) 小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等が必要な場合は適用します。

2) 諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等を含みます）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事費は除きます。）

3) 消費税当等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

2. 増設工事単価および撤去工事単価

（1）適用条件

増設工事単価は、内管の既設ガス設備の増設、取替、移設、ガス栓を増設する場合に適用します。

撤去工事単価は、既設ガス設備を撤去する場合に適用します。

（2）単価項目および適用基準

① 基本工事費

1) 増設工事の場合は、既設ガス管からの取出し（活管分岐取出工事費は除きます。）および接続の工事費等を含み、工事1件につき単価適用します。

2) 撤去工事の場合は、既設ガス管の切断およびプラグ止めの工事費を含み、撤去単独工事の場合に工事1件につき単価適用します。（増設工事および新設工事に伴う撤去の場合は、撤去の基本工事費は適用しません。）

② 地中配管単価

地中配管に適用し、管径32A以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12mを超える場合や、管径40A以上の配管は、延長単価を適用します。

③ 架空配管単価

架空配管に適用し、管径32A以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12mを超える場合や、管径40A以上の配管は、延長単価を適用します。

④ ガス栓単価

ガス栓の増設に適用します。（ガス栓取付工事費を含みます。）

⑤ 配管撤去単価

配管を撤去する場合に適用し、管径32A以下は管種口径一律単価とします。

合計延長に応じた延長ランク別の一式単価を適用します。

合計延長が12mを超える場合や、管径40A以上の配管は、延長単価を適用します。

⑥ 配管位置替工事

配管位置替工事費は、「配管撤去単価＋増設配管単価」を適用します。

ただし、既設ガス管再使用の場合は、ガス管材料分を別途減額します。

⑦ 付帯工事費

1) 見積不要項目（上記①～⑤に含まれているもの）

・既設ガス管からの取出費

ただし、既設ガス管の管径が80 A以下かつ、取出工事が2箇所以上となる場合は、付帯工事費単価表に基づき取出工事費を適用します。なお、既設ガス管の管径が100 A以上の場合は、別途見積とします。

・普通支持工事費 ・防錆塗装費 ・絶縁継手（32 A以下）

2) 見積項目

上記1)以外の項目は、付帯工事費単価表に基づき適用します。

ただし、単価表に記載がない項目については、別途見積とします。

⑧ 共通加算項目

1) 小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等が必要な場合は適用します。

2) 諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算等を含みます）の10%を諸経費として加算します。（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事費は除きます。）

3) 消費税当等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

Ⅱ. 配管工事費およびガス栓工事費

1. 新設工事（1）戸建

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
基本工事費			メーター数	110,616	100,560
基本工事費（フレキユニット）			メーター数	109,340	99,400
基本工事費（CDフレキ）			メーター数	109,340	99,400
メーター廻り40 A 以上加算			メーター数	11,880	10,800
地中配管単価	P E 管	25 A	m	5,423	4,930
		30 A			
		50 A	m	11,176	10,160
		75 A	m	17,105	15,550
	鋼管	32 A 以下	m	5,621	5,110
		40 A	m	11,176	10,160
		50 A	m	12,056	10,960
		80 A	m	19,030	17,300
	CDフレキ	25 A	m	5,423	4,930
ガス栓ライン工事費		4 栓以上	ライン	19,800	18,000
		ライン減額	ライン	▲ 19,800	▲ 18,000
		2 口ライン加算	ライン	3,047	2,770
天井配管工事費加算			ライン	5,247	4,770
ガスコンセント気密カバー			個	781	710
ヘッダーケース A ・ B 取付工事費			個	9,108	8,280
フレキ管ユニット化粧カバー			式	2,607	2,370
戸建免震部配管一式		木製	式	34,023	30,930
		H 鋼	式	34,023	30,930
タイプ B 10号フレキユニット加算			件	3,036	2,760

1. 新設工事（2）集合

（円）

項目			コード	規格	単位	税込単価	税抜単価
基本工事費			B155	000	メーター数	89,782	81,620
基本工事費（3階建）			B156	000	メーター数	91,113	82,830
メーター廻り40A以上加算			B105	000	メーター数	11,880	10,800
地中配管単価	P E 管	25 A	B114	025	m	5,423	4,930
		30A	B114	030			
		50 A	B114	050	m	11,176	10,160
		75 A	B114	075	m	17,105	15,550
	鋼管	32 A 以下	B110	032	m	5,621	5,110
		40 A	B111	040	m	11,176	10,160
		50 A	B111	050	m	12,056	10,960
		80 A	B111	080	m	19,030	17,300
架空配管単価	白ガス管	32 A 以下	B170	032	m	4,741	4,310
		40 A	B171	040	m	6,314	5,740
		50 A	B171	050	m	7,337	6,670
		80 A	B171	080	m	10,912	9,920
	塩ビ ライニン グ管	32 A 以下	B174	032	m	4,840	4,400
		40 A	B172	040	m	7,667	6,970
		50 A	B172	050	m	8,877	8,070
		80 A	B172	080	m	12,859	11,690
	カラー 鋼管	32 A 以下	B175	032	m	4,840	4,400
		40 A	B173	040	m	7,986	7,260
		50 A	B173	050	m	9,251	8,410
		80 A	B173	080	m	13,255	12,050
ガス栓ライン工事費		4 栓以上	B261	000	ライン	19,800	18,000
		ライン減額	B266	000	ライン	▲ 19,800	▲ 18,000
		2 口ライン加算	B295	000	ライン	3,047	2,770
		15m超加算	B157	000	m	1,980	1,800
天井配管工事費加算			B270	000	ライン	5,247	4,770
分岐ガス栓		20 A	B200	020	個	2,552	2,320
		25 A	B200	025	個	3,146	2,860
		32 A	B200	032	個	4,466	4,060
		40 A	B200	040	個	5,566	5,060
		50 A	B200	050	個	10,483	9,530
		80 A	B200	080	個	21,747	19,770

2. 増設工事・撤去工事（1）増設工事

（円）

項目			コード	規格	単位	税込単価	税抜単価
基本工事費			B050	000	件	12,672	11,520
地中 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	B750	001	式	12,056	10,960
	3m超6m以下		B750	002	式	39,688	36,080
	6m超9m以下		B750	003	式	65,593	59,630
	9m超12m以下		B750	004	式	93,247	84,770
	12m超		B751	015	m	8,822	8,020
	P E 管	50 A	P160	050	m	11,451	10,410
		75 A	P160	075	m	17,534	15,940
	カラー鋼管	40 A	P130	040	m	11,451	10,410
		50 A	P130	050	m	12,353	11,230
		80 A	P130	080	m	19,437	17,670
架空 配管単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	B770	001	式	9,053	8,230
	3m超6m以下		B770	002	式	31,339	28,490
	6m超9m以下		B770	003	式	52,910	48,100
	9m超12m以下		B770	004	式	73,788	67,080
	12m超		B771	015	m	6,963	6,330
	白ガス管	40 A	P210	040	m	7,887	7,170
		50 A	P210	050	m	9,405	8,550
		80 A	P210	080	m	13,860	12,600
	塩ビライニング管	40 A	P220	040	m	9,020	8,200
		50 A	P220	050	m	10,637	9,670
		80 A	P220	080	m	15,499	14,090
	カラー鋼管	40 A	P320	040	m	9,284	8,440
		50 A	P320	050	m	10,934	9,940
		80 A	P320	080	m	15,752	14,320

(円)

項目		記号	コード	税込単価	税抜単価
1口 ガス栓	L B ホースガス栓 F1.2	316	C316	4,840	4,400
	L B ホースガス栓 F2.1	320	C320	4,840	4,400
	L A ホースガス栓 F2.1	510	C510	4,840	4,400
	Y型ホースガス栓 F1.2	506	C506	4,840	4,400
2口 ガス栓	L B ペアガス栓 (L) F1.2 F0.7	366	C366	7,667	6,970
	L B ペアガス栓 (R) F1.2 F0.7	368	C368	7,667	6,970
	L A ペアガス栓 (L) F1.2 F0.7	526	C526	7,667	6,970
	L A ペアガス栓 (R) F1.2 F0.7	528	C528	7,667	6,970
居室用	壁用埋込形ガス栓 F0.7	486	C486	6,160	5,600
	床用埋込形ガス栓 F0.7	496	C496	6,160	5,600
ガス コン セン ト	埋込型	C	405	C405	6,160
		C2	423	K423	7,667
		CE	415	C415	6,160
		CE2	425	C425	6,160
	テーブルコンロ用	C (T)	443	K443	6,160
	床用		471	C471	6,160
	屋外用		480	K480	6,160
	薄型		472	K472	6,160
	スリーブ型		436	C436	6,160
	ケース型	ケース型	578	C578	6,160
		ストレート型	498	C498	6,160
		背面接続型	598	C598	6,160
	自在型	1口	372	K372	4,312
	自在型	2口	371	K371	6,721

(円)

項目			記号	コード	単位	税込単価	税抜単価
ねじ ガス栓	ねじガス栓	15 A	156	C156	個	4,323	3,930
		20 A	197	C197	個	4,323	3,930
		25 A	198	C198	個	4,323	3,930
	フランジ付ねじガス栓	15 A	176	K176	個	4,323	3,930
		20 A	177	K177	個	4,323	3,930
	検査孔付ねじガス栓	15 A	166	C166	個	4,323	3,930
		20 A	167	C167	個	4,323	3,930
		25 A	168	C168	個	4,323	3,930
機器 接続 ガス栓	機器接続ガス栓	15 A L	666	K666	個	4,323	3,930
		15 A I	676	K676	個	4,323	3,930
		20 A I	677	K677	個	4,323	3,930
	検査孔付機器接続ガス栓	15 A L	686	K686	個	4,323	3,930
		15 A I	696	K696	個	4,323	3,930
		20 A L	687	K687	個	4,323	3,930
		20 A I	697	K697	個	4,323	3,930
可とう管	L 型可とう管ガス栓		608	C608	個	4,323	3,930
	L 型可とう管ガス栓（フランジ付）		638	C638	個	4,323	3,930
	I 型可とう管ガス栓		628	C628	個	4,323	3,930
取 替 用 ガ ス コ ン セ ン ト	ストレートガスコンセント	1 口	390	C390	個	4,840	4,400
		2 口	391	C391	個	7,667	6,970
	壁用	1 口	091	C091	個	5,423	4,930
			092	C092	個	5,423	4,930
			093	C093	個	6,776	6,160
			094	C094	個	6,776	6,160
			087	C087	個	5,423	4,930
			088	C088	個	5,423	4,930
	スリーブ用	1 口	085	C085	個	7,062	6,420
			086	C086	個	7,062	6,420
	ケコミ用	1 口	089	C089	個	7,062	6,420
	床用	1 口	095	C095	個	6,391	5,810
			096	C096	個	6,391	5,810
	壁用	2 口	081	C081	個	8,822	8,020
			082	C082	個	8,822	8,020
			097	C097	個	8,899	8,090
			098	C098	個	8,899	8,090
			099	C099	個	10,021	9,110
		(両面取替)					

2. 増設工事・撤去工事（2）撤去工事

（円）

項目			コード	規格	単位	税込単価	税抜単価
基本工事費			B051	000	件	5,071	4,610
地中配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	B720	001	式	2,937	2,670
	3m超6m以下		B720	002	式	11,891	10,810
	6m超9m以下		B720	003	式	19,943	18,130
	9m超12m以下		B720	004	式	27,269	24,790
	12m超		B721	015	m	2,673	2,430
	P E 管	50 A	P106	050	m	3,828	3,480
		75 A	P106	075	m	5,280	4,800
	その他地中配管	40 A	P102	040	m	3,201	2,910
		50 A	P102	050	m	3,817	3,470
		80 A	P102	080	m	5,247	4,770
架空配管 撤去単価	3m以下	32 A 以下 全管種共通	B740	001	式	2,167	1,970
	3m超6m以下		B740	002	式	9,504	8,640
	6m超9m以下		B740	003	式	17,160	15,600
	9m超12m以下		B740	004	式	22,594	20,540
	12m超		B741	008	m	2,134	1,940
	架空配管32 A 超	40 A	P202	040	m	2,981	2,710
		50 A	P202	050	m	3,465	3,150
		80 A	P202	080	m	4,950	4,500

Ⅲ. 付帯工事費

1. 付帯工事

(円)

項目				コード	規格	単位	税込単価	税抜単価
普通支持工		40A以下		F511	015-040	m	154	140
SUS仕様加算		50 A 以上		F511	050-100	m	627	570
ガス管塗装		2 回塗	40 A 以下	F532	015	m	1,012	920
			50 A	F532	050	m	1,474	1,340
			80 A	F532	080	m	2,068	1,880
		3 回塗	40 A 以下	F533	015	m	1,452	1,320
			50 A	F533	050	m	2,101	1,910
			80 A	F533	080	m	2,926	2,660
埋設配管標示物		標示石		F580	000	個	2,123	1,930
		ポール・ピン・シート型		F581	000	個	1,067	970
供給管位置替工事		舗装道		B480	000	m	37,642	34,220
		砂利道		B481	000	m	19,547	17,770
敷地境界内の舗装掘削復旧費	掘削費	コンクリート	10cm未満	F370	000	m ²	2,860	2,600
			10～20cm未満	F371	000	m ²	6,666	6,060
			20～30cm未満	F372	000	m ²	10,340	9,400
		アスファルト	10cm未満	F375	000	m ²	2,035	1,850
			10～20cm未満	F376	000	m ²	4,730	4,300
			20～30cm未満	F377	000	m ²	7,337	6,670
	復旧費	コンクリート	05cm未満	F380	000	m ²	5,544	5,040
			10cm未満	F381	000	m ²	8,723	7,930
			10～20cm未満	F382	000	m ²	12,683	11,530
			20～30cm未満	F383	000	m ²	15,983	14,530
		アスファルト	10cm未満	F385	000	m ²	8,723	7,930
			10～20cm未満	F386	000	m ²	15,466	14,060
			20～30cm未満	F387	000	m ²	17,699	16,090
			機械掘削加算			F104	000	日
内管深堀費		深さ0.6m～1.0m未満		F451	000	m	1,518	1,380
		深さ1.0m～1.5m未満		F452	000	m	2,288	2,080
よう壁内つぼ堀				F450	000	m	10,450	9,500
コンクリート床、壁溝堀費* ¹				F320	000	m	3,817	3,470
基礎スリーブ設置				F321	000	箇所	4,356	3,960
コンクリート床、壁貫通費* ²			15cm未満	F310	000	箇所	4,422	4,020
			22cm未満	F311	000	箇所	6,512	5,920
			30cm未満	F312	000	箇所	8,162	7,420
サービスバルブ取付費			32 A	F549	032	個	60,467	54,970
			40 A	F549	040	個	61,248	55,680
			50 A	F549	050	個	65,560	59,600
			80 A	F549	080	個	82,632	75,120

* 1 : 深さおよび幅は10cm以内、モルタル仮復旧を含みます。

* 2 : タイル貫通、モルタル仮復旧を含みます。

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価	
箱入れ費 (モルタル仮復旧を含む)		貫通箱入れ	箇所	6,314	5,740	
		溝堀箱入れ	m	3,443	3,130	
		埋込型ガス栓箱入れ	個	4,796	4,360	
箱入れ跡 (モルタル仮復旧費)		貫通部など	箇所	1,067	970	
		溝堀部など	m	506	460	
フレキ用配管モール加算		15 A 以下	m	858	780	
		20・25 A	m	3,146	2,860	
燃料電池付帯工事費			個	4,752	4,320	
メーター 関係	メーター取付* ¹	6号以下	個	2,420	2,200	
	メーター位置替取付	10・16号	個	5,632	5,120	
	メーター取外	6号以下	個	1,562	1,420	
	メーター位置替取外	10・16号	個	2,882	2,620	
メーターガス栓・ 分岐ガス栓* ²		20 A	個	2,574	2,340	
		25 A	個	3,091	2,810	
		32 A	個	4,389	3,990	
		40 A	個	5,566	5,060	
		50 A	個	10,483	9,530	
		80 A	個	21,747	19,770	
フレキ管取出工事		フレキ取出工事費* ³	箇所	5,478	4,980	
		サテライトアダプター	箇所	9,768	8,880	
		プラスラインアダプター	箇所	3,608	3,280	
ねじ管・P E 管からの 取出工事* ³		露出	32 A 以下	箇所	5,478	4,980
			40 A・50 A	箇所	7,260	6,600
			80 A	箇所	13,145	11,950
		地中	32 A 以下	箇所	8,250	7,500
			40 A・50 A	箇所	10,010	9,100
			75 A・80 A	箇所	15,840	14,400
ヘッダー 工事	ヘッダー工事費		箇所	19,646	17,860	
	ヘッダー工事費 (フレキユニット)		箇所	18,392	16,720	
	ヘッダー工事費 (C D フレキ)		箇所	1,672	1,520	
	ヘッダー撤去費		箇所	5,874	5,340	
	ヘッダー位置替費* ⁴		箇所	20,339	18,490	
C D 管フレキ用付帯ヘッダー			箇所	1,672	1,520	

* 1 : 新設工事のメーター取付分は基本工事費に含みます。

* 2 : 新設工事のメーター上流近傍のメーターガス栓 1 個分は基本工事費に含みます。

* 3 : 取出し箇所数が 2 箇所以上となる場合に適用します。

* 4 : ヘッダー位置替費は、ヘッダー廻り材料を再利用できる場合に適用します。

(円)

項目			単位	税込単価	税抜単価	
みなし アスベス ト対策	基本費 (産廃の運搬を T E が 実施)	500万円超		件	51,491	46,810
		100万円超		件	9,801	8,910
		増施変		件	3,069	2,790
		簡易工事		件	1,023	930
	みなしアスベスト運搬加算 (現場からの運搬2回目以降)			回	39,567	35,970
	基本費 (産廃の運搬を建設元 請が実施)	500万円超		件	11,924	10,840
		100万円超		件	8,250	7,500
		増施変		件	2,475	2,250
		簡易工事		件	825	750
	作業費	80 A 以下	円/m	m	286	260
			円/箇所	箇所	693	630
		100A	円/箇所	箇所	693	630
フレキ		円/m	m	209	190	

2. 機器接続費関係

(円)

項目				単位	税込単価	税抜単価
接続工事費				箇所	1,320	1,200
金属可とう管取付費	屋内用	15 A	200 ℓ	本	5,995	5,450
		15 A	400 ℓ	本	6,721	6,110
		20 A	250 ℓ	本	7,205	6,550
		25 A	250 ℓ	本	10,252	9,320
	屋外用	15 A	200 ℓ	本	6,721	6,110
		15 A	250 ℓ	本	6,963	6,330
		15 A	400 ℓ	本	7,942	7,220
		15 A	600 ℓ	本	8,547	7,770
		20 A	200 ℓ	本	7,689	6,990
		20 A	250 ℓ	本	7,942	7,220
		20 A	400 ℓ	本	8,668	7,880
		20 A	600 ℓ	本	9,515	8,650
		25 A	300 ℓ	本	11,220	10,200
	取付費のみ			本	1,287	1,170
強化ガスホース取付費	S 型13Φ継手付	200 ℓ	本	5,720	5,200	
		300 ℓ	本	5,907	5,370	
		400 ℓ	本	6,061	5,510	
		500 ℓ	本	6,138	5,580	
		600 ℓ	本	6,303	5,730	
		700 ℓ	本	6,468	5,880	
		800 ℓ	本	6,809	6,190	
		900 ℓ	本	6,963	6,330	
		1000 ℓ	本	7,128	6,480	
		1300 ℓ	本	7,601	6,910	
		1500 ℓ	本	8,063	7,330	
		1800 ℓ	本	8,701	7,910	
	S 型20Φ継手付	500 ℓ	本	11,462	10,420	
	S 型13Φ片側継手付	500 ℓ	本	3,091	2,810	
		1000 ℓ	本	3,938	3,580	
	L 型自在アダプター			個	4,037	3,670
	取付費のみ			本	1,287	1,170

Ⅳ. 共通加算項目

①小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行う建物と駐車位置が30m以上離れる場合、総見積額（高所配管、夜間工事、休日加算は含みません。）の10%を加算します。

②高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて床よりの高さが2.5m以上の高所を配管する場合、当該部分の配管費の20%を加算します。

③夜間工事加算

夜間（午後7時～翌朝6時）工事をする項目の見積単価（高所配管を含みます。）の40%を加算します。

④休日加算

お客さまのお申し込みにより、休日に行う工事は、該当する見積額（高所配管を含みます。）の15%を加算します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、5月1日、12月29日、12月30日をいいます。

⑤待機加算

午後7時以降に待機を行った場合に、待機時間に応じた割増を別途加算します。待機時間とは、午後7時から工事を着手するまでの所要時間で、15分単位とします。加算額の算出は以下によります。

労務単価（4,200円／時間・人）×待機時間×待機人数

⑥基礎諸経費

総見積額（小運搬、高所配管、夜間工事、休日加算を含みます。）の10%を諸経費として加算します。
（ただし、金属可とう管連絡、強化ガスホース連絡、機器接続ガス栓の接続工事は除きます。）

⑦割増諸経費

工期が12ヶ月以上のものは、別途に割増諸経費をいただきます。

⑧消費税等相当額

総見積額（共通加算項目を含みます）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

V. プラスライン工事（諸経費含む）

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積に適用します。

- ① 露出部分の配管で、かつフレキ管によるガス栓 1 栓の増設工事
- ② 露出部分のフレキ配管で、かつガス栓 1 栓の撤去工事

（円）

項目			単位	税込単価	税抜単価
配管工事費	3m未満	8A～15A 共通単価＊1	件	27,500	25,000
	3m以上 6m未満		件	34,100	31,000
	6m以上10m未満		件	38,500	35,000
	10m以上15m未満		件	45,100	41,000
	3m未満	20A単価	件	37,400	34,000
	3m以上 6m未満		件	41,800	38,000
	6m以上10m未満		件	49,500	45,000
	10m以上15m未満		件	56,100	51,000
	3m未満	25A単価	件	38,500	35,000
	3m以上 6m未満		件	45,100	41,000
	6m以上10m未満		件	52,800	48,000
	10m以上15m未満		件	61,600	56,000
配管モール加算	3m未満	8A～15A 共通単価	件	2,387	2,170
	3m以上 6m未満		件	4,246	3,860
	6m以上10m未満		件	5,709	5,190
	10m以上15m未満		件	7,172	6,520
アダプター取出加算		プラスライン	件	1,463	1,330
		サテライト	件	6,996	6,360
夜間工事加算			件	6,820	6,200
休日加算			件	2,750	2,500
撤去工事	10m未満		式	9,251	8,410
	10m以上		式	11,891	10,810

注）総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

＊1：配管が8Aの場合は、10m以上12m未満までとなります。

VI. ガス栓取替工事

適用範囲 本単価表は次のようなガス内管工事の見積に適用します。

ガス配管を伴わないガス栓の増設・取替・撤去工事

(円)

項目		単位	税込単価	税抜単価
ガス栓増設・取替単価	1 栓目	式	12,100	11,000
	2 栓目以降 ^{*1}	式	7,700	7,000
ガス栓撤去単価	1 栓目	式	8,800	8,000
	2 栓目以降 ^{*2}	式	1,210	1,100
その他工事 (ガス栓位置替え、プラグ止め)	1 箇所目	式	8,800	8,000
	2 箇所目以降 ^{*3}	式	1,210	1,100
夜間工事加算		件	6,820	6,200
休日加算		件	2,750	2,500

注) 総見積額に対して、消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じます。

* 1 : ガス栓増設・取替 2 栓目以降は、7,000円(税抜)／個を加算します。

* 2 : ガス栓撤去 2 栓目以降は、1,100円(税抜)／個を加算します。

* 3 : その他工事 2 箇所目以降は、1,100円(税抜)／個を加算します。

VII. その他

- ① 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積りとします。
- ② 見積金額には、法定福利費が含まれています。

備 考

本表の単価は、変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
(その他詳細については、当社へお問合せください。)